

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	248日間	自	令和 7年 3月18日
		至	令和 7年11月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	77,322,624		
道路土工	式	1	32,803,016		
掘削工(ICT)	式	1	485,430	掘削(ICT)	1,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	675,240	路体(築堤)盛土	120 m3
				2.5m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	25,163,110	路体(築堤)盛土(ICT)	15,700 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				シラス；	
				土砂等運搬	1 式
				シラス；	
				土砂等運搬	1 式
				シラス；	
				土砂等運搬	1 式
				シラス；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工(ICT)[鶴溜堀地区]	式	1	3,497,129	路床盛土(ICT)	910 m3
				土材料	1 式
路床盛土工(ICT)[鶴溜堀地区]	式	1	113,397	路床盛土(ICT)	30 m3
				土材料	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	2,588,120	法面整形(切土部)(ICT)	300 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,560 m2
				法面締固め有り；	
防草コンクリート	式	1	280,590	張りコンクリート	94 m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増	
				無；	
地盤改良工	式	1	264,400		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
置換工	式	1	264,400	置換	50	m3
				シラス；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
法面工	式	1	14,431,950			
植生工	式	1	2,694,350	植生マット	350	m2
				植生マット工 250m2以上500m2未満；		
				人工張芝	2,250	m2
				ワラ付き；		
法面吹付工	式	1	11,737,600	コンクリート吹付	1,400	m2
				普通セメント 厚10cm；		
排水構造物工	式	1	13,867,879			
作業土工	式	1	581,062	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	3,508,998	基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝	42	m
				(水路用)		
				幅30 c m 高さ30 c m；		
				プレキャストU型側溝	2	m
				(水路用)		
				幅50 c m 高さ50 c m；		
				プレキャストU型側溝	110	m
				(道路用)		
				幅30 c m 高さ30 c m；		
				プレキャストU型側溝	66	m
				(道路用)		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				幅50 c m 高さ50 c m ; プレキャストU型側溝 (道路用)	4 m
				幅60 c m 高さ60 c m ;	
管渠工	式	1	1,911,780	横断暗渠 300型 T-25 ;	4 m
				横断暗渠 400型 T-25 ;	11 m
				横断暗渠 500型 T-25 ;	3 m
				横断暗渠 600型 T-25 ;	15 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,589,720	現場打ち集水桝 (1型) 現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(高炉) ;	3 箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸500×500×600 18-8-25(高炉) ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸500×500×600 18-8-25(高炉) ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸600×600×700 18-8-25(高炉) ;	3 箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸700×700×700 18-8-25(高炉) ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸700×700×900 18-8-25(高炉) ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸800×800×1000 18-8-25(高炉) ;	
				現場打ち集水桝 (4型)	1 箇所
				現場打材 内寸1000×1000×1000 18-8-25(高炉)	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				) ; 蓋 グレチング 蓋 内寸500×500用 T-25 並目 ボルト固 定 ; 蓋 グレチング 蓋 内寸600×600用 T-25 並目 ボルト固 定 ; 蓋 グレチング 蓋 内寸700×700用 T-2 並目 ボルト固 定 ; 蓋 グレチング 蓋 内寸700×700用 T-25 並目 ボルト固 定 ; 蓋 グレチング 蓋 内寸800×800用 T-25 並目 ボルト固 定 ; 蓋 グレチング 蓋 内寸1000×1000用 T-25 並目 ボルト 固定 2枚/組 ;	1 2 1 3 2 1	枚 枚 枚 枚 枚 組
地下排水工	式	1	198,468	水平排水層(長尺型) 波状管 管径100mm RC-40 ;	111	m
プレキャスト水路工	式	1	91,660	プレキャスト水路 幅80 c m 高さ80 c m ;	2	m
排水工	式	1	4,556,529	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm ; 縦排水 内幅 300mm 内高 300mm ; 張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無 ;	203 18 260	m m m2
防草コンクリート	式	1	1,429,662	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無 ;	480	m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
管路工	式	1	609,209	
作業土工	式	1	388,985	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土材料 1 式
埋設管路工	式	1	220,224	地下埋設管路 80 m φ75； 埋設標識シート敷設 80 m 幅150mm 2倍；
舗装工	式	1	5,533,863	
アスファルト舗装工	式	1	4,023,458	上層路盤(車道・路肩部) 380 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 1,850 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工[鶴溜堀地区]	式	1	194,432	表層(車道・路肩部) 98 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工[鶴溜堀地区]	式	1	249,633	下層路盤(車道・路肩部) 90 m2 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 90 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
オーバーレイ工	式	1	780,500	表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m超；
アスファルト舗装補修工	式	1	285,840	パッチング 3 t 再生密粒度アスコン(13)；
防護柵工	式	1	3,990,141	
防止柵工	式	1	3,990,141	基礎ブロック，鋼管基礎 117 基 鋼管基礎 一般型； 金網・支柱(立入防止柵) 225 m 柵高1.5m 一般型；

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				侵入防止網 隙間閉塞タイプ 平坦地；	225	m
道路付属施設工	式	1	180,956			
境界工	式	1	180,956	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	19	本
応急処理工	式	1	2,108,800			
応急処理事業工	式	1	1,566,700	特殊作業員 普通作業員 運転手(一般) 運転手(特殊) ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級； バックホウ(クローラ型)運転 山積0.28m3(平積0.2m3)； ホイールローダー(トラクタショベル)運転 山積0.5m3； 土のう 62×48cm 化学繊維袋； 常温合材 袋物(30kg)；	50 50 100 100 50 50 50 50 1,000 100	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 枚 袋
応急処理事業工	式	1	542,100	特殊作業員 普通作業員 運転手(一般) ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級；	30 30 40 20 20	時間 時間 時間 時間 時間
構造物撤去工	式	1	823,850			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	464,303	コンクリート構造物取壊し	17	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	710	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
運搬処理工	式	1	359,547	殻運搬	17	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	36	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	17	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	36	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	2,708,560			
工事用道路工	式	1	588,900	敷砂利	1,000	m2
				改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm ；		
仮水路工	式	1	535,780	盛土部仮排水	140	m
				幅50 c m 高さ50 c m ；		
法面吹付工	式	1	1,119,500	仮設用モルタル吹付	500	m2
				高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不 要の補正無 ；		
交通管理工	式	1	464,380	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	77,322,624			
共通仮設費	式	1	11,889,196			
共通仮設費	式	1	3,831,196			
準備費	式	1	1,716,750	木根等処分費	1	式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路鶴溜堀地区外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,312,446	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	802,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,058,000	
純工事費	式	1	89,211,820	
現場管理費	式	1	28,030,000	
工事原価	式	1	117,241,820	
一般管理費等	式	1	19,678,180	
工事価格	式	1	136,920,000	