

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 日南・志布志道路西ヶ迫橋下部工（P 1）工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県志布志市志布志町帖          |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大隅河川国道事務所 工務第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事      |   |             |
| 3) 工 期   | 358日間           | 自 | 令和 7年 4月 8日 |
|          |                 | 至 | 令和 8年 3月31日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名          | 日南・志布志道路西ヶ迫橋下部工（P 1）工事 |     |             |                                    |       |    |
|--------------|------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                            |       |    |
| 橋梁下部         | 式                      | 1   | 141,976,317 |                                    |       |    |
| RC橋脚工        | 式                      | 1   | 141,851,517 |                                    |       |    |
| 作業土工         | 式                      | 1   | 2,240,471   | 床掘り                                | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 土砂；                                |       |    |
|              |                        |     |             | 床掘り                                | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 土砂；                                |       |    |
|              |                        |     |             | 埋戻し                                | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 基面整正                               | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 土砂等運搬                              | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                    |       |    |
| 場所打杭工        | 式                      | 1   | 80,058,567  | 土砂等運搬                              | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | シラス；                               |       |    |
|              |                        |     |             | 整地                                 | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 残土受入れ地での処理；                        |       |    |
|              |                        |     |             | 場所打杭                               | 20    | 本  |
|              |                        |     |             | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 33m；             |       |    |
|              |                        |     |             | 積込(ルース)                            | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 土砂；                                |       |    |
| 橋脚躯体工(構造物単位) | 式                      | 1   | 59,552,479  | 土砂等運搬                              | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                    |       |    |
|              |                        |     |             | 土砂等運搬                              | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | シラス；                               |       |    |
|              |                        |     |             | 土砂等運搬                              | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | 軟岩；                                |       |    |
|              |                        |     |             | 整地                                 | 1     | 式  |
|              |                        |     |             | T型橋脚                               | 866   | m3 |
|              |                        |     |             | 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-15-25 |       |    |
|              |                        |     |             | (20)(高炉)；                          |       |    |
|              |                        |     |             | 鉄筋                                 | 36.88 | t  |
|              |                        |     |             | SD345 D16～25；                      |       |    |
|              |                        |     |             | 鉄筋                                 | 22.45 | t  |
|              |                        |     |             | SD345 D29～32；                      |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 日南・志布志道路西ヶ迫橋下部工（P 1）工事 |     |             |                   |         |
|--------------|------------------------|-----|-------------|-------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳           |         |
|              |                        |     |             | 鉄筋<br>SD345 D35 ; | 21.62 t |
|              |                        |     |             | 鉄筋<br>SD345 D38 ; | 31.72 t |
| 仮設工          | 式                      | 1   | 124,800     |                   |         |
| 交通管理工        | 式                      | 1   | 124,800     | 交通誘導警備員           | 1 式     |
| 直接工事費        | 式                      | 1   | 141,976,317 |                   |         |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 18,855,580  |                   |         |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 5,559,580   |                   |         |
| 運搬費          | 式                      | 1   | 3,804,000   | 重建設機械分解組立輸送費      | 1 式     |
| 準備費          | 式                      | 1   | 386,400     | 木根等処分費            | 1 式     |
| 技術管理費        | 式                      | 1   | 63,180      | 道路施設基本データ作成費用     | 1 式     |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                      | 1   | 1,306,000   |                   |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                      | 1   | 13,296,000  |                   |         |
| 純工事費         | 式                      | 1   | 160,831,897 |                   |         |
| 現場管理費        | 式                      | 1   | 46,689,000  |                   |         |
| 工事原価         | 式                      | 1   | 207,520,897 |                   |         |
| 一般管理費等       | 式                      | 1   | 32,289,103  |                   |         |
| 工事価格         | 式                      | 1   | 239,810,000 |                   |         |