

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第5工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町夏井

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 7年 8月 1日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第5工区）改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	81,520,550		
道路土工	式	1	2,971,950		
路体盛土工	式	1	2,971,950	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 シラス； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,000 m3 1 式 1 式
地盤改良工	式	1	78,392,600		
固結工	式	1	62,501,900	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 8.4m 長さ(杭長) 7.9m； スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 12.4m； スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.8m 長さ(杭長) 15.3m；	62 本 45 本 30 本
固結工	式	1	15,890,700	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 7.4m 長さ(杭長) 5.7m； スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 8.4m 長さ(杭長) 5.7m；	12 本 37 本
仮設工	式	1	156,000		
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	81,520,550		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第5工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	17,913,300	
共通仮設費	式	1	9,558,300	
運搬費	式	1	8,712,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価加溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	839,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,355,000	
純工事費	式	1	99,433,850	
現場管理費	式	1	31,070,000	
工事原価	式	1	130,503,850	
一般管理費等	式	1	21,606,150	
工事価格	式	1	152,110,000	