

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路中野地区（第1工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	210日間	自	令和 7年 3月25日
		至	令和 7年10月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第1工区）改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	70,885,799		
地盤改良工	式	1	69,027,000		
固結工	式	1	65,016,600	スラリー攪拌	51 本
				セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.4m 長さ(杭長) 18.4m ;	48 本
固結工	式	1	4,010,400	スラリー攪拌	6 本
				セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.4m 長さ(杭長) 20.1m ;	
仮設工	式	1	1,858,799		
作業ヤード整備工	式	1	1,702,799	掘削	1,100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
交通管理工	式	1	156,000	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				ヤード造成	2,810 m2
交通誘導警備員				1	式
直接工事費	式	1	70,885,799		
共通仮設費	式	1	17,472,100		
共通仮設費	式	1	10,066,100		
運搬費	式	1	8,712,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	602,800	木根等処分費	1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第1工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	7,300	六価加減溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	744,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,406,000	
純工事費	式	1	88,357,899	
現場管理費	式	1	27,777,000	
工事原価	式	1	116,134,899	
一般管理費等	式	1	19,515,101	
工事価格	式	1	135,650,000	