

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路中野地区（第2工区）改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	203日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年10月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第2工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	79,674,490		
道路土工	式	1	4,112,800		
掘削工	式	1	254,600	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1,000 m3
路体盛土工	式	1	254,400	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,000 m3
法面整形工	式	1	1,686,100	法面整形(切土部) 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	1,000 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無し；	1,000 m2
防草コンクリート	式	1	807,000	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無し；	300 m2
残土処理工	式	1	1,110,700	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
地盤改良工	式	1	67,549,600		
固結工	式	1	31,634,200	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.7m 長さ(杭長) 20.6m；	24 本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 20.8m 長さ(杭長) 19.6m；	23 本
固結工	式	1	4,260,600	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.7m 長さ(杭長) 21.2m；	6 本
固結工	式	1	31,654,800	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 22.6m 長さ(杭長) 20.9m；	24 本
				スラリー攪拌	22 本

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第2工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.7m 長さ(杭長) 21.1m ;	
法面工	式	1	427,640		
植生工	式	1	427,640	客土吹付	200 m2
				厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満 ;	
				人工張芝	200 m2
				ワラ付き ;	
排水構造物工	式	1	1,146,116		
作業土工	式	1	169,216	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
側溝工	式	1	976,900	プレキャストU型側溝	100 m
				(水路用)	
				幅 30cm 高さ 30cm ;	
舗装工	式	1	473,090		
舗装準備工	式	1	13,490	不陸整正	100 m2
				補足材無し ;	
アスファルト舗装工	式	1	302,800	下層路盤(車道・路肩部)	100 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	100 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
オーバーレイ工	式	1	156,800	表層(車道・路肩部)	100 m2
				再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m超 ;	
防護柵工	式	1	1,787,080		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第2工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	1,787,080	基礎ブロック、鋼管基礎	51	基
				鋼管基礎 一般型；		
				金網・支柱(立入防止柵)	100	m
				柵高1.5m 一般型；		
道路付属施設工	式	1	353,940	侵入防止網	100	m
				隙間閉塞タイプ 平坦地；		
境界工	式	1	353,940	境界杭	30	本
				120×120×900 根巻き基礎無し；		
				境界鉾	30	枚
				40×100×2(足付き) 30枚以上；		
道路清掃工	式	1	503,410			
排水施設清掃工	式	1	503,410	側溝清掃(人力)	150	m
				堆積土砂量0.15m3/m以下 無蓋；		
				側溝清掃(人力)	150	m
				堆積土砂量0.15m3/m以下 有蓋 コンクリート蓋；		
				枿清掃	30	箇所
				人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満；		
除草工	式	1	278,100	清掃土砂処理	1	式
道路除草工	式	1	278,100	道路除草(複合)	500	m2
				(用地保全部)		
				機械除草(肩掛式)；		
				道路除草(複合)	1,000	m2
				(用地保全部)		
				機械除草(ハットカット式)；		
				道路除草(複合)	500	m2
				(路肩部)		
				機械除草(路肩式)；		
				除草処分	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第2工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	1,527,520		
応急処理解業工	式	1	725,520	特殊作業員 20 時間 普通作業員 20 時間 運転手(一般) 40 時間 運転手(特殊) 40 時間 ライトバン[二輪駆動]運転 20 時間 乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・デイスル]運転 20 時間 2t積級； バックホウ(クローラ型)運転 20 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)； ホイロータ(トラクタショベル)運転 20 時間 山積0.5m3； 土のう 1,000 枚 62×48cm 化学繊維袋； 常温合材 100 袋 袋物(30kg)；	
応急処理解業工	式	1	802,000	特殊作業員 20 時間 普通作業員 20 時間 運転手(一般) 40 時間 運転手(特殊) 40 時間 ライトバン[二輪駆動]運転 20 時間 乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・デイスル]運転 20 時間 2t積級； バックホウ(クローラ型)運転 20 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)； ホイロータ(トラクタショベル)運転 20 時間 山積0.5m3；	
構造物撤去工	式	1	494,834		
構造物取壊し工	式	1	319,914	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第2工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
運搬処理工	式	1	174,920	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	10	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	1,020,360			
工事用道路工	式	1	58,960	敷砂利	100	m2
				改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；		
仮盛土工	式	1	105,800	畦畔盛土	100	m
				天端幅 30 c m 高さ 30 c m ；		
法面吹付工	式	1	699,600	仮設用モルタル吹付	300	m2
				高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃不 要の補正無；		
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	79,674,490			
共通仮設費	式	1	18,371,100			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第2工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,140,100	
運搬費	式	1	8,712,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	602,800	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	818,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,231,000	
純工事費	式	1	98,045,590	
現場管理費	式	1	30,656,000	
工事原価	式	1	128,701,590	
一般管理費等	式	1	21,348,410	
工事価格	式	1	150,050,000	