

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路中野地区（第3工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 7年 8月 1日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第3工区）改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	70,433,215		
地盤改良工		式	1	36,265,300		
固結工		式	1	36,265,300	スラリー攪拌 セメント系固化材（高有機質土用）杭径 1600mm 長さ（打設長）15.8m 長さ（杭長）13.4m ；	14 本
					スラリー攪拌 セメント系固化材（高有機質土用）杭径 1600mm 長さ（打設長）12.5m 長さ（杭長）10.1m ；	16 本
					スラリー攪拌 セメント系固化材（高有機質土用）杭径 1600mm 長さ（打設長）23.9m 長さ（杭長）19.6m ；	19 本
					スラリー攪拌 セメント系固化材（高有機質土用）杭径 1600mm 長さ（打設長）20.9m 長さ（杭長）18.9m ；	18 本
排水構造物工		式	1	34,011,915		
作業土工		式	1	1,261,520	床掘り 土砂 ；	1 式
					床掘り 土砂 ；	1 式
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む） ；	1 式
					整地	1 式
					敷均し（ルース） ；	
管渠工		式	1	26,821,586	暗渠排水管 据付 波状管 300mm ；	52 m
					管渠（横断管） 耐圧ポリエチレンパイプ 管 φ2200mm ；	52.9 m

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第3工区）改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	2, 109, 069	現場打ち集水桝 （1型）（呑口桝） 現場打材 内寸2800×4300×950/1860 24-8-25（ 20）（高炉）；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （1型）（吐口桝） 現場打材 内寸2800×3300×1350/2809 24-8-25 （20）（高炉）；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （5型） 現場打材 内寸900×900×900 18-8-25（高炉）；	2	箇所
				蓋 縞鋼板蓋 内寸900×900用 厚4.5mm HDZT63 2枚 /組；	2	組
地下排水工	式	1	1, 594, 560	地下排水 波状管 管径300mm（半有孔管）単粒度砕石4号；	132	m
プレキャスト水路工	式	1	2, 225, 180	プレキャスト水路 幅 70 c m 高さ 70 c m；	74	m
仮設工	式	1	156, 000			
交通管理工	式	1	156, 000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	70, 433, 215			
共通仮設費	式	1	17, 498, 280			
共通仮設費	式	1	10, 131, 280			
運搬費	式	1	8, 712, 000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	602, 800	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	70, 480	六価クロム溶出試験	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第3工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	746,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,367,000	
純工事費	式	1	87,931,495	
現場管理費	式	1	27,652,000	
工事原価	式	1	115,583,495	
一般管理費等	式	1	19,436,505	
工事価格	式	1	135,020,000	