

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区（第1工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町夏井

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	310日間	自	令和 7年 3月27日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区（第1工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	77,791,687	
道路土工	式	1	24,905,703	
掘削工	式	1	1,402	掘削 4 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	39,953	路体(築堤)盛土 6 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	8,904,564	路体(築堤)盛土(ICT) 8,900 m3 土砂等運搬 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	式	1	3,231,897	路床盛土 730 m3 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
路床盛土工(ICT)	式	1	11,623,920	路床盛土(ICT) 3,000 m3 (カルバート裏込部) 土材料 1 式
法面整形工	式	1	18,616	法面整形(切土部) 20 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
法面整形工(ICT)	式	1	1,085,351	法面整形(盛土部)(ICT) 470 m2 法面締固め無し； 法面整形(盛土部)(ICT) 710 m2 法面締固め有り； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面工	式	1	6,376,988	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区（第1工区）改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	712,128	植生マット	60	m2
				植生マット工 250m2未満；		
				人工張芝 ワラ付き；	690	m2
法面吹付工	式	1	4,813,460	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	478	m2
かご工	式	1	851,400	かご枠 幅 80 c m 高さ 50 c m 割栗石 150-200mm；	66	m
擁壁工	式	1	3,031,128			
作業土工	式	1	220,868	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し 基面整正	1 1	式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,545,200	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	20	m3
補強盛土工	式	1	1,265,060	高強度ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ	924	m2
				50kN/m；		
				高強度ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ 250kN/m；	224	m2
カルバート工	式	1	32,159,639			
作業土工	式	1	13,599	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し 基面整正	1 1	式 式
プレキャストカルバート工	式	1	32,146,040	プレキャストボックス 内幅 1.0m 内高 2.3m；	53	m
排水構造物工	式	1	10,250,145			
作業土工	式	1	315,609	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区（第1工区）改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	3,524,554	埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝 （水路用） 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	196	m
				プレキャストU型側溝 （道路用） 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	53	m
集水桝・マンホール工	式	1	627,580	側溝蓋 （U型側溝用） コンクリート蓋（水路用）内幅 30 c m用 長さ 50 c m ；	105	枚
				間詰コンクリート 18-8-40（高炉）；	14	m3
				現場打ち集水桝 （5型） 現場打材 内寸500×500×500 18-8-25（20）（高 炉）；	7	箇所
				現場打ち集水桝 （5型） 現場打材 内寸700×700×700 18-8-25（20）（高 炉）；	1	箇所
地下排水工	式	1	3,213,554	蓋 縞鋼板蓋 内寸500×500 厚3.2mm HDZT63 ；	7	枚
				蓋 縞鋼板蓋 内寸700×700 厚3.2mm HDZT63 ；	1	枚
				地下排水 波状管 管径300mm（半有孔管）単粒度砕石4号 ；	136	m
				基盤排水層 C-40 ；	137	m3
				水平排水層（長尺型） 波状管 管径100mm RC-40 ；	319	m

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区（第1工区）改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水工	式	1	2,305,228	小段排水	94 m
				内幅 300mm 内高 300mm ;	
				縦排水	14 m
				内幅 300mm 内高 300mm ;	
				張りコンクリート	130 m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	
				跳水防止版	4 枚
				GRC製 300型 長さ100cm ;	
防草コンクリート	式	1	263,620	張りコンクリート	98 m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	
舗装工	式	1	726,720		
アスファルト舗装工	式	1	726,720	下層路盤(車道・路肩部)	240 m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	240 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
仮設工	式	1	341,364		
仮水路工	式	1	185,364	盛土部仮排水	40 m
				幅 50cm 高さ 50cm ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	77,791,687		
共通仮設費	式	1	11,127,285		
共通仮設費	式	1	3,086,285		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区（第1工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	638,400	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,646,885	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	801,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,041,000	
純工事費	式	1	88,918,972	
現場管理費	式	1	27,947,000	
工事原価	式	1	116,865,972	
一般管理費等	式	1	19,624,028	
工事価格	式	1	136,490,000	