

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	291日間	自	令和 7年 4月15日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	46,754,693		
道路土工	式	1	5,419,600		
掘削工 (ICT)	式	1	1,256,269	掘削 (ICT)	2,600 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
掘削工 (ICT)	式	1	147,642	掘削 (ICT)	330 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工	式	1	64,519	路体 (築堤) 盛土	70 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	541,600	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2,000 m3
盛土工	式	1	96,005	盛土	650 m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	2,391,628	路床盛土 (ICT)	230 m3
				路床盛土 (ICT)	390 m3
				(カルバート裏込め部)	
				土材料	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	882,893	法面整形 (切土部) (ICT)	790 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	270 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	39,044	整地	1 式
				敷均し (ルーズ) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面工	式	1	856,176		
植生工	式	1	21,696	人工張芝	30 m2
				ワラ付き ;	
法面吹付工	式	1	834,480	モルタル吹付	72 m2
				普通 厚8cm ;	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
擁壁工	式	1	19,927,808			
作業土工	式	1	585,807	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				(橋台裏込め部)		
				基面整正	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	3,072,742	土材料	1	式
				基礎材	28	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；		
				均しコンクリート	28	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；		
				フーチングコンクリート	16	m3
				24-8-25(20)(高炉)；		
				プレキャスト擁壁	31	m2
				5.0m超；		
				目地板	3	m2
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	8,704,153	瀝青繊維質目地板t=20；		
				排水材設置	31	m
				補強土壁基礎	16	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	53	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	955	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	480	m3
				帯鋼補強土壁；		
				壁面上端処理	16	m
				幅 0.3m；		
				排水管敷設	48	m
				(縦断管)		
				波状管 管径 200mm 単粒度碎石4号；		
				排水管敷設	10	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(横断管) 波状管 管径 200mm 単粒度碎石4号 ; 縦排水 直管 管径 200mm L=5.2m ; 基盤排水層 C-40 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 排水マット 幅300mm 厚50mm ;	1 58 2 46	箇所 m3 m2 m
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	7,565,106	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ; 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁 ; 補強材取付 帯鋼補強土壁 ; まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁 ; 壁面上端処理 幅 0.3m ; 排水管敷設 (縦断管) 波状管 管径 200mm 単粒度碎石4号 ; 排水管敷設 (横断管) 波状管 管径 200mm 単粒度碎石4号 ; 基盤排水層 C-40 ; 排水マット 幅300mm 厚10mm ;	19 76 686 450 19 21 5 48 8	m m2 m m3 m m m m3 m
石・ブロック積(張)工	式	1	7,435,779			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,435,779	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m ;	28	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	5	m3
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	246	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	15	m2
				水抜きパイプ VP-50 ;	132	m
				現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) ;	1	m3
排水構造物工	式	1	3,091,961			
作業土工	式	1	71,309	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 敷均し(ルース) ;	1	式
作業土工	式	1	81,654	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	1,614,900	プレキャストU型側溝 (道路用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ;	30	m
				落蓋側溝 (縦断用) 幅 25 c m 高さ 25 c m ;	4	m
				落蓋側溝 (横断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ;	19	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 (落蓋側溝用) グレーチング蓋 横断用 内幅30cm用 長さ100cm T-2 5 並目 ボルト固定；	19 枚
側溝工	式	1	469,055	プレキャストU型側溝 (道路用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 落蓋側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 側溝蓋 (落蓋側溝用) コンクリート蓋 縦断用 内幅30cm用 L=500 ；	20 m 7 m 13 枚
管渠工	式	1	171,423	暗渠排水管 波状管 管径300mm ；	27 m
集水桝・マンホール工	式	1	500,320	現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸500×500×700 18-8-25(20)(高 炉) ； プレキャスト集水桝 内寸250×250×550 グレーチング蓋付 T-25 並目ボ ルト固定 ； 蓋 グレーチング蓋 内寸500×500 T-25 並目 ボルト固定 ；	4 箇所 2 箇所 4 枚
集水桝・マンホール工	式	1	183,300	現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸500×500×700 18-8-25(20)(高 炉) ； 蓋 グレーチング蓋 内寸500×500 T-25 並目 ボルト固定 ；	2 箇所 2 枚
管路工	式	1	260,249		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	173, 173	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
埋設管路工	式	1	87, 076	土砂；		
				土材料	1	式
				地下埋設管路	88	m
舗装工	式	1	3, 176, 923	φ 20；		
				埋設標識シート敷設	88	m
				幅150mm 2倍；		
アスファルト舗装工	式	1	629, 824			
				下層路盤(車道・路肩部)	208	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
アスファルト舗装工	式	1	2, 547, 099	表層(車道・路肩部)	208	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；		
				上層路盤(車道・路肩部)	870	m2
踏掛版設置工	式	1	1, 453, 677	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	870	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；		
踏掛版設置工	式	1	1, 453, 677			
				踏掛版設置	8	m3
				(左側)		
防護柵工	式	1	3, 504, 600	24-8-25(20)(高炉)；		
				踏掛版設置	8	m3
				(右側)		
路側防護柵工	式	1	432, 120	24-8-25(20)(高炉)；		
				ガードレール	24	m
				塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正		
路側防護柵工	式	1	432, 120	無；		
				ガードレール	10	m
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	1,477,000	プレキャストガードレール基礎 高さ0.52m 底幅1.3m；	25 m
防止柵工	式	1	1,595,480	落下物等防止柵 柵高1.75m 車両防護柵取付(Gr-C-2B用) 亜鉛メッキ仕様；	24 m
				落下物等防止柵 柵高0.9m ベースプレート取付 亜鉛メッキ仕様；	34 m
構造物撤去工	式	1	1,202,717		
防護柵撤去工	式	1	62,370	移動用ガードレール撤去	45 m
構造物取壊し工	式	1	875,185	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	200 m2
				吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	400 m2
				吹付法面取壊し 集積積込有 人力施工；	140 m2
排水構造物撤去工	式	1	100,464	プレキャストU型側溝撤去 (道路用) 幅 40 c m 高さ 40 c m 再利用撤去；	18 m
				落蓋側溝撤去 (歩道用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 再利用撤去；	29 m
				地上露出仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ300mm 再利用撤去；	33 m
運搬処理工	式	1	164,698	殻運搬 アスファルト殻；	8 m3
				殻処分 アスファルト殻；	8 m3
				現場発生品運搬 側溝・排水管・防護柵；	1 式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路野首地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	425, 203	
工事用道路工	式	1	113, 203	敷砂利 256 m2 改良調整土砂 A150-0 敷厚 150mm ;
交通管理工	式	1	156, 000	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	156, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	46, 754, 693	
共通仮設費	式	1	7, 673, 343	
共通仮設費	式	1	2, 615, 343	
技術管理費	式	1	2, 078, 343	平板載荷試験 1 式 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	537, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 058, 000	
純工事費	式	1	54, 428, 036	
現場管理費	式	1	17, 536, 000	
工事原価	式	1	71, 964, 036	
一般管理費等	式	1	12, 835, 964	
工事価格	式	1	84, 800, 000	