

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路道悦地区外改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	305日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路道悦地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	57,868,671		
道路土工	式	1	10,718,060		
掘削工	式	1	35,050	掘削	100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工	式	1	455,650	掘削	1,300 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	663,620	路体(築堤)盛土	100 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	300 m3
				4.0m以上；	
路体盛土工	式	1	3,558,579	路体(築堤)盛土	550 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	130 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	820 m3
				4.0m以上；	
路床盛土工	式	1	2,695,710	路床盛土	340 m3
				4.0m以上；	
				路床盛土	360 m3
				(カルバート裏込め部)	
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
路床盛土工	式	1	2,549,574	路床盛土	660 m3
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
法面整形工	式	1	158,746	法面整形(切土部)	20 m2
				現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	300 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法面整形工	式	1	601,131	法面整形(切土部)	420 m2
				現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	450 m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路道悦地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					法面締固め無 現場制約無；	
石・ブロック積(張)工		式	1	34,391,474		
作業土工		式	1	357,097	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	9,285,555	現場打基礎コンクリート	28 m
					18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m ；	
					現場打小口止コンクリート	9 m3
					18-8-40(高炉) ；	
					間知ブロック張	296 m2
					150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
					C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
					目地板	31 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
					水抜きパイプ	150 m
					VP-50；	
					現場打天端コンクリート	3 m3
					18-8-25(高炉) ；	
石積(張)工		式	1	24,748,822	袋詰玉石	1,040 袋
					2t用(長期性能型) 割栗石150-200mm ；	
					吸出し防止材(全面)設置	1,090 m2
排水構造物工		式	1	1,191,300		
作業土工		式	1	68,470	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
側溝工		式	1	1,040,430	プレキャストU型側溝	79 m
					(道路用)	
					幅 30 c m 高さ 30 c m ；	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路道悦地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	82,400	現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(20)(高 炉)；	1	箇所
				蓋 グレーチング蓋 内寸500×500 T-25 並目 ボルト固定 ；	1	枚
管路工	式	1	360,515			
作業土工	式	1	250,630	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
埋設管路工	式	1	109,885	土砂；		
				土材料	1	式
				地下埋設管路	102	m
舗装工	式	1	6,600,090	φ25；		
				埋設標識シート敷設 幅150mm 2倍；	102	m
舗装工	式	1	6,600,090			
アスファルト舗装工	式	1	920,352	上層路盤(車道・路肩部)	313	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
アスファルト舗装工	式	1	5,679,738	表層(車道・路肩部)	315	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
アスファルト舗装工	式	1	5,679,738	上層路盤(車道・路肩部)	1,940	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
防護柵工	式	1	2,265,780	表層(車道・路肩部)	1,940	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
防護柵工	式	1	2,265,780			
路側防護柵工	式	1	386,560	ガードレール	32	m
				塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路道悦地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	1, 879, 220	落下物等防止柵 柵高1.75m 車両防護柵取付(Gr-C-2B用) 亜鉛メッキ仕様；	32 m
				落下物等防止柵 柵高0.9m ベースプレート取付 亜鉛メッキ仕様；	31 m
構造物撤去工	式	1	2, 029, 452		
構造物取壊し工	式	1	2, 029, 452	吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	840 m2
				吹付法面取壊し 集積積込有 人力施工；	390 m2
仮設工	式	1	312, 000		
交通管理工	式	1	156, 000	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	156, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	57, 868, 671		
共通仮設費	式	1	7, 654, 380		
共通仮設費	式	1	1, 476, 380		
準備費	式	1	777, 200	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	63, 180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	636, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 178, 000		
純工事費	式	1	65, 523, 051		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路道悦地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20,914,000	
工事原価	式	1	86,437,051	
一般管理費等	式	1	15,082,949	
工事価格	式	1	101,520,000	