

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 肝属川水系下流河川維持工事
工事地名	高山出張所直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	52,596,386	
除草工	式	1	42,940,726	
堤防除草工	式	1	14,002,736	除草 130,000 m2 [遠隔操縦式・貸与機] 除草 181,000 m2 [ハトガイト式] 除草 43,900 m2 [肩掛式] 集草 130,000 m2 [遠隔操縦式・貸与機] 集草 181,000 m2 [ハトガイト式] 集草 43,900 m2 [肩掛式] 梱包 26,900 m2 積込・荷卸 309,000 m2 積込補助 2 日 ハック杓(山積0.45m3) 掴み装置(1.7～2.0m級)付 ; 運搬(堤防除草) 123,000 m2 運搬距離 L=1.0km以下; 運搬(堤防除草) 112,000 m2 運搬距離 L=2.5km以下; 運搬(堤防除草) 60,600 m2 運搬距離 L=4.0km以下; 運搬(堤防除草) 12,900 m2 運搬距離 L=6.0km以下;
堤防除草工	式	1	28,937,990	除草 318,000 m2 [遠隔操縦式・貸与機] 除草 425,000 m2 [ハトガイト式] 除草 56,100 m2

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[肩掛式] 集草 288,000 m2
				[遠隔操縦式・貸与機] 集草 412,000 m2
				[ハトガイト式] 集草 55,900 m2
				[肩掛式] 梱包 60,600 m2
				積込・荷卸 696,000 m2
				積込補助 5 日 ハック杓(山積0.45m3) 掴み装置(1.7~2.0m級)付 ;
				運搬(堤防除草) 277,000 m2 運搬距離 L=1.0km以下 ;
				運搬(堤防除草) 253,000 m2 運搬距離 L=2.5km以下 ;
				運搬(堤防除草) 136,000 m2 運搬距離 L=4.0km以下 ;
				運搬(堤防除草) 29,100 m2 運搬距離 L=6.0km以下 ;
堤防養生工	式	1	1,615,515	
芝養生工	式	1	1,615,515	抜根 16,500 m2 抜根+集草+積込運搬 ;
河川土工	式	1	289,836	
掘削工	式	1	103,280	掘削 80 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
盛土工	式	1	136,204	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 20 m3 4.0m以上 ;

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	27,098	法面整形(切土部)	20	m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	20	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工	式	1	23,254	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
管理用通路工	式	1	570,159			
舗装打換え工	式	1	359,289	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				殻運搬	5	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	5	m3
アスファルト殻；						
下層路盤	100	m2				
再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm；						
表層	100	m2				
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；						
堤防天端工	式	1	32,630	天端敷砂利	100	m2
				再生クワッチャラン RC-40 敷厚 100mm；		
排水構造物工	式	1	178,240	プレキャストU型側溝	20	m
				水路用 L=200 c m 幅30 c m 高さ30 c m；		
付属物設置工	式	1	837,600			
防護柵工	式	1	272,800	ガードレール	20	m
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；		
防止柵工	式	1	223,400	転落(横断)防止柵	20	m
				柵高 1.1m 土中建込；		

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
境界杭工	式	1	167,800	境界杭 国土交通省型 120mm×120mm 根巻き基礎無し； 20 本
観測施設工	式	1	173,600	量水標 鉄製マシン加工12cm スコッチ付； 20 m
清掃工	式	1	710,940	
塵芥処理工	式	1	710,940	堆積塵芥収集(機械処理) 30 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 30 m3 処分費 15 台 草木類 ダンプトラック2t積級； 処分費 15 台 木枝 ダンプトラック2t積級；
植栽維持工	式	1	110,000	
樹木・芝生管理工	式	1	110,000	張芝 張芝工 300m2未満； 50 m2
応急処理工	式	1	5,521,610	
応急処理作業工	式	1	5,521,610	応急作業 ；第1号 明細書 1 式
直接工事費	式	1	52,596,386	
共通仮設費	式	1	4,023,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,023,000	
純工事費	式	1	56,619,386	
現場管理費	式	1	19,018,000	
工事原価	式	1	75,637,386	
一般管理費等	式	1	13,412,614	

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	89,050,000	