積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ６肝属川水系上流河川維持工事
工事地名	鹿屋出張所直轄管理区間内

２．工事内容

１）　事務所名　　大隅河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 6年 4月 1日
　　至　　令和 7年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ６肝属川水系上流河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	36,349,939			
除草工	式	1	26,053,380			
堤防除草工	式	1	9,151,395	除草	60,300	m2
				［遠隔操縦式･貸与機］		
				除草	96,900	m2
				［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］		
				除草	51,000	m2
				［肩掛式］		
				集草	60,300	m2
				［遠隔操縦式･貸与機］		
				集草	96,900	m2
				［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］		
				集草	51,000	m2
				［肩掛式］		
				梱包	74,300	m2
				積込・荷卸	134,000	m2
				積込補助	3	日
				ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3) 掴み装置(1.7～2.0m級)付		
				；		
				運搬(堤防除草)	90,800	m2
				運搬距離 L=1.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	33,700	m2
				運搬距離 L=2.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	9,500	m2
				運搬距離 L=4.0km以下；		
堤防除草工	式	1	16,901,985	除草	203,000	m2
				［遠隔操縦式･貸与機］		
				除草	166,000	m2
				［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］		
				除草	70,400	m2
				［肩掛式］		
				集草	203,000	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ６肝属川水系上流河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				［遠隔操縦式･貸与機］		
				集草	166,000	m2
				［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］		
				集草	70,400	m2
				［肩掛式］		
				梱包	157,000	m2
				積込・荷卸	283,000	m2
				積込補助	7	日
				ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3) 掴み装置(1.7～2.0m級)付 ；		
				運搬(堤防除草)	192,000	m2
				運搬距離 L=1.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	71,100	m2
				運搬距離 L=2.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	20,100	m2
				運搬距離 L=4.0km以下；		
堤防養生工	式	1	577,669			
芝養生工	式	1	577,669	抜根	5,900	m2
				抜根+集草+積込運搬；		
河川土工	式	1	343,016			
掘削工	式	1	103,280	掘削	80	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
盛土工	式	1	136,204	路体(築堤)盛土	20	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	20	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体(築堤)盛土	20	m3
				4.0m以上；		
法面整形工	式	1	27,098	法面整形(切土部)	20	m2
				現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	20	m2
				法面締固め無 現場制約無；		

積算内訳書

工事名	Ｒ６肝属川水系上流河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
残土処理工	式	1	76,434	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
管理用通路工	式	1	563,564			
舗装打換え工	式	1	352,694	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50ｍｍ； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ； 殻運搬 舗装版破砕； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1 100 5 5 100 100	式 m2 m3 m3 m2 m2
堤防天端工	式	1	32,630	天端敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ；	100	m2
排水構造物工	式	1	178,240	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 水路用 L=200ｃｍ 幅30ｃｍ 高さ30ｃｍ；	20	m
付属物設置工	式	1	837,600			
防護柵工	式	1	272,800	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	20	m
防止柵工	式	1	223,400	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	20	m
境界杭工	式	1	167,800	境界杭 国土交通省型 120mm×120mm 根巻き基礎無し；	20	本
観測施設工	式	1	173,600	量水標 鉄製ﾒﾗﾐﾝ加工12cm ｽｺｯﾁﾗｲﾄ付；	20	m

積算内訳書

工事名	Ｒ６肝属川水系上流河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
清掃工	式	1	2,343,100	
塵芥処理工	式	1	2,343,100	堆積塵芥収集(機械処理) 100 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 100 m3 処分費 50 台 草木類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級； 処分費 50 台 木枝 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級；
植栽維持工	式	1	110,000	
樹木･芝生管理工	式	1	110,000	張芝 50 m2 張芝工 300m2未満；
応急処理工	式	1	5,521,610	
応急処理作業工	式	1	5,521,610	応急作業 1 式 ；第1号 明細書
直接工事費	式	1	36,349,939	
共通仮設費	式	1	2,833,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,833,000	
純工事費	式	1	39,182,939	
現場管理費	式	1	13,529,000	
工事原価	式	1	52,711,939	
一般管理費等	式	1	9,758,061	
工事価格	式	1	62,470,000	