

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事
工事地名	高山出張所直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	207日間	自	令和 6年 8月20日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	28,738,958	
河川土工	式	1	95,020	
掘削工	式	1	34,090	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	60,930	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
堤防養生工	式	1	2,314,380	
伐木除根工	式	1	2,314,380	伐木・伐竹(複合) 200 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 300 m3 処分費 300 m3 竹；
管理用通路工	式	1	366,762	
舗装打換え工	式	1	366,762	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 殻運搬 5 m3 舗装版破碎； 殻処分 5 m3 アスファルト殻； 下層路盤 100 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
付属物設置工	式	1	502,600	

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工	式	1	275,400	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	20 m
防止柵工	式	1	227,200	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	20 m
応急処理工	式	1	6,858,110		
応急処理事業工	式	1	6,858,110	応急作業 ；第 1 号明細	1 式
樋管改修工	式	1	10,395,596		
作業土工	式	1	162,949	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式
残土処理工	式	1	206,241	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
函渠工	式	1	279,887	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 25 c m； 函渠 24-12-25(20)(高炉)； 足場 安全ネット必要； 支保 f≤40kN/m2[t≤120cm]；	0.6 m2 1 m3 1 式 1 式
川表開水路工	式	1	6,655,973	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m； コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm 150kg/個未満； 胴込・裏込材(碎石)	80 m 128 m2 45 m3

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生砕石 RC-40 ;		
				目地板	2	m2
				(現場打天端コンクリート)		
				瀝青質目地板 t =10 ;		
				現場打天端コンクリート	20	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				間詰コンクリート	0. 08	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ208cm ;		
				底張コンクリート	66	m2
				18-8-40(高炉) 厚35cm ;		
				足掛金具	9	本
				φ 19 幅30cm ;		
復旧工	式	1	310, 546	張りコンクリート	41	m2
				18-8-25(20)(高炉) 厚15cm ;		
				基礎材	41	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 2m ;		
				目地板	0. 6	m2
				瀝青質目地板 t =10 ;		
観測施設工	式	1	2, 780, 000	水位計(危機管理水位計)	1	式
				撤去 設置 ;		
構造物撤去工	式	1	4, 995, 996			
構造物取壊し工	式	1	4, 677, 297	コンクリート構造物取壊し	21	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	44	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力施工 ;		
				積込	1	m3
				コンクリート殻 ;		
				コンクリート構造物取壊し	1	式
				上屋 操作台 門柱 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	318,699	殻運搬	21	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	45	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	21	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	45	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
仮設工	式	1	3,210,494			
工事用道路工	式	1	427,777	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;		
土留・仮締切工	式	1	426,872	工事用道路盛土撤去	1	式
				土のう	1	式
				(設置)		
				土のう	1	式
				(撤去)		
				土のう	1	式
				(大型土のう)(設置)		
				土のう	1	式
				(大型土のう)(撤去)		
水替工	式	1	1,331,300	ポンプ排水	1	式
				0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;		
				ポンプ排水	1	式
				0以上40(m3/h)未満 常時排水 ;		
作業ヤード整備工	式	1	949,645	ヤード造成	1	式
				敷砂利	1	式
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;		
				土のう	1	式
				(大型土のう)(設置)		
				土のう	1	式
				(大型土のう)(撤去)		
				ヤード撤去	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	74,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28,738,958	
共通仮設費	式	1	1,927,000	
共通仮設費	式	1	276,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	276,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,651,000	
純工事費	式	1	30,665,958	
現場管理費	式	1	8,132,000	
工事原価	式	1	50,293,888	
一般管理費等	式	1	7,986,112	
工事価格	式	1	58,280,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	7, 519, 930		
河川土工	式	1	222, 937		
掘削工	式	1	71, 589	掘削	210 m3
残土処理工	式	1	151, 348	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
管理用通路工	式	1	7, 267, 033	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
舗装準備工	式	1	79, 918	不陸整正	611 m2
舗装打換え工	式	1	2, 397, 006	補足材無し；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；	
				舗装版破碎	610 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
				殻運搬	31 m3
				舗装版破碎；	
				殻処分	31 m3
				アスファルト殻；	
下層路盤	611 m2				
再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；					
表層	611 m2				
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下；					
防草コンクリート	式	1	4, 790, 109	張りコンクリート	532 m2
仮設工	式	1	29, 960	18-8-40 (高炉) 厚20cm；	
交通管理工	式	1	29, 960	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	7, 519, 930	
共通仮設費	式	1	758, 000	
共通仮設費	式	1	123, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	123, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	635, 000	
純工事費	式	1	8, 277, 930	
現場管理費	式	1	3, 218, 000	
工事原価	式	1	11, 495, 930	