

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 古江地区舗装修繕外工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市古江町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	103日間	自	令和 6年 8月10日
		至	令和 6年11月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 古江地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	32,908,222		
道路土工		式	1	118,541		
掘削工		式	1	8,295	掘削	3 m3
防草コンクリート		式	1	95,325	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ; 張りコンクリート 厚10cm 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 ;	25 m2
残土処理工		式	1	14,921	整地 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式
舗装工		式	1	26,660,833		
舗装打換え工		式	1	683,133	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 100mm ; 舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 殻運搬 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ; 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1 式 105 m2 11 m3 11 m3 105 m2 105 m2
切削オーバーレイ工		式	1	25,856,100	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	9,000 m2 450 m3 450 m3

積算内訳書

工事名	R 6 古江地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	121,600	クランク防止シート ガラス基材 幅50cm ;	100	m
防護柵工	式	1	278,565			
防止柵工	式	1	278,565	転落(横断)防止柵 (更新) 柵高 1.1m 土中建込 ; 現場発生品運搬 転落防止柵 ;	24	m
区画線工	式	1	2,229,172		1	式
区画線工	式	1	2,229,172	溶融式区画線 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無 ;	2,300	m
応急処理工	式	1	1,701,240			
応急処理事業工	式	1	1,701,240	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員	30 60 90	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R 6 古江地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン運転	30	時間
				排気量1.5L(一般運転手含む)；		
				ダンプトラック運転	30	時間
				2t積級[普通・ディーゼル](一般運転手含む)；		
				ホイールローダ運転	30	時間
				0.4m3[普通](一般運転手含む)；		
				バックホ運転	30	時間
				山積0.28m3[標準](特殊運転手含む)；		
				クレーン装置付トラック運転	30	時間
				4～4.5t積 吊能力2.9t(特殊運転手含む)；		
構造物撤去工	式	1	59,061			
防護柵撤去工	式	1	48,761	防護柵撤去(ガードレール)	30	m
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール；		
標識撤去工	式	1	10,300	標識撤去	3	基
				現場発生品運搬	1	式
				道路標識板；		
仮設工	式	1	1,860,810			
土留・仮締切工	式	1	15,410	土のう	1	式
				耐候性 丸型 φ110×110cm；		
交通管理工	式	1	1,845,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	32,908,222			
共通仮設費	式	1	6,688,610			
共通仮設費	式	1	1,005,610			
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	327,610	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 古江地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	394,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,683,000	
純工事費	式	1	39,596,832	
現場管理費	式	1	15,126,000	
工事原価	式	1	54,722,832	
一般管理費等	式	1	10,067,168	
業務委託料（測量）	式	1	280,000	
業務委託料（設計）	式	1	1,030,000	
工事価格	式	1	66,100,000	