

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	235日間	自	令和 6年11月18日
		至	令和 7年 7月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	21,310,921		
舗装工		式	1	18,625,398		
舗装打換え工		式	1	1,473,782	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 舗装厚 100mm ;	
					舗装版破碎(急速施工)	240 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ;	
					殻運搬	24 m3
					アスファルト殻(掘削) ;	
					殻処分	24 m3
					アスファルト殻(掘削) ;	
					基層	240 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
					中間層	240 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
切削オーバーレイ工		式	1	13,781,016	切削オーバーレイ	4,860 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ;	
					殻運搬(路面切削)	243 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
					殻処分	243 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
薄層カラー舗装工		式	1	3,249,000	薄層カラー舗装	400 m2
					赤褐色 RPN-301 ;	
					薄層カラー舗装	60 m2
					赤褐色 黒 RPN-401 ;	
アスファルト舗装補修工		式	1	121,600	クラック防止シート	100 m
					ガラス基材 幅50cm ;	
区画線工		式	1	1,393,743		
区画線工		式	1	1,393,743	溶融式区画線	1,050 m
					溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	

積算内訳書

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線(黄) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 矢羽根(青) H1500×W750mm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 ピクトグラム(自転車マーク)(白) H1100×W750 排水性舗装無； 溶融式区画線 ピクトグラム(破線矢印)(白) H1100×W750 排水性舗装無；	4 400 32 300 460 2 1 1	m m m m m 箇所 箇所 箇所
仮設工	式	1	1,291,780			
交通管理工	式	1	1,291,780	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	21,310,921			
共通仮設費	式	1	4,488,800			
共通仮設費	式	1	476,800			

積算内訳書

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	276, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 012, 000	
純工事費	式	1	25, 799, 721	
現場管理費	式	1	10, 573, 000	
工事原価	式	1	89, 116, 856	
一般管理費等	式	1	14, 113, 144	
業務委託料（測量）	式	1	610, 000	
業務委託料（設計）	式	1	1, 780, 000	
工事価格	式	1	105, 620, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	3,696,138		
舗装工	式	1	3,247,908		
舗装打換え工	式	1	2,726,133	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ; 舗装版破碎(急速施工) 308 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ; 殻運搬 46 m3 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 46 m3 アスファルト殻(掘削) ; 基層 308 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層 308 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層 308 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
切削オーバーレイ工	式	1	521,775	切削オーバーレイ 180 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; 殻運搬(路面切削) 9 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 9 m3 アスファルト殻(切削) ;	
区画線工	式	1	171,420		
区画線工	式	1	171,420	熔融式区画線 130 m 熔融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 110 m 熔融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 12 m	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					熔融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 熔融式手動 セヅラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 矢羽根(青) H1500×W750mm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 ヒクトグラム(自転車マーク)(白) H1100×W750 排水性舗装無； 熔融式区画線 ヒクトグラム(破線矢印)(白) H1100×W750 排水性舗装無；	29 2 1 1	m 箇所 箇所 箇所
仮設工		式	1	276,810			
交通管理工		式	1	276,810	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費		式	1	3,696,138			
共通仮設費		式	1	1,096,000			
共通仮設費		式	1	209,000			
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	67,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	887,000			
純工事費		式	1	4,792,138			
現場管理費		式	1	2,416,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	2,201,405				
舗装工	式	1	1,817,576				
切削オーバーレイ工	式	1	1,682,476	切削オーバーレイ (夜間作業) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ Asホ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm ;	484	m2	
				殻運搬(路面切削) (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	24	m3	
				殻処分 (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	24	m3	
アスファルト舗装補修工	式	1	135,100	クラック防止シート (夜間作業) ガラス基材 幅50cm ;	100	m	
区画線工	式	1	107,009				
区画線工	式	1	107,009	溶融式区画線 (夜間作業) 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	230	m	
				溶融式区画線 (夜間作業) 溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	4	m	
仮設工	式	1	276,820				
交通管理工	式	1	276,820	交通誘導警備員 (夜間作業)	1	式	
直接工事費	式	1	2,201,405				

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	725, 000	
共通仮設費	式	1	187, 000	
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	45, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	538, 000	
純工事費	式	1	2, 926, 405	
現場管理費	式	1	1, 496, 000	
工事原価	式	1	4, 422, 405	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	15,093,451				
舗装工	式	1	12,833,995				
切削オーバーレイ工	式	1	11,561,385	切削オーバーレイ	4,100	m2	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm ;			
				殻運搬(路面切削)	205	m3	
				アスファルト殻(切削) ;			
				殻処分	205	m3	
				アスファルト殻(切削) ;			
薄層カー舗装工	式	1	1,151,010	薄層カー舗装	174	m2	
				赤褐色 RPN-301 ;			
アスファルト舗装補修工	式	1	121,600	クラック防止シート	100	m	
				ガラス基材 幅50cm ;			
区画線工	式	1	1,336,756				
区画線工	式	1	1,336,756	溶融式区画線	640	m	
				溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;			
				溶融式区画線	9	m	
				溶融式手動 実線(黄) 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;			
				溶融式区画線	5	m	
				溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;			
				溶融式区画線	110	m	
				溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;			
				溶融式区画線	87	m	
				溶融式手動 セブアラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;			
				溶融式区画線	160	m	
				溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	19 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字(黄) 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	4 箇所
				矢羽根(青) H1500×W750mm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線	2 箇所
				ピクトグラム(自転車マーク)(白) H1100×W750 排水性 舗装無； 溶融式区画線	2 箇所
				ピクトグラム(破線矢印)(白) H1100×W750 排水性 舗装無； 高視認性区画線	120 m
				リブ式(溶融式) 実線(白) 15cm； 高視認性区画線	430 m
				リブ式(溶融式) 実線(黄) 30cm；	
仮設工	式	1	922,700		
交通管理工	式	1	922,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	15,093,451		
共通仮設費	式	1	3,420,000		
共通仮設費	式	1	353,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	211,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,067,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	7,714,141		
舗装工		式	1	6,990,550		
切削オーバーレイ工		式	1	6,929,750	切削オーバーレイ	2,500 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm ;	
					殻運搬(路面切削)	125 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
アスファルト舗装補修工		式	1	60,800	殻処分	125 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
アスファルト舗装補修工		式	1	60,800	クラック防止シート	50 m
					ガラス基材 幅50cm ;	
区画線工		式	1	337,141		
区画線工		式	1	337,141	溶融式区画線	570 m
					溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	
					溶融式区画線	290 m
					溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	
区画線工		式	1	337,141	溶融式区画線	2 箇所
					矢羽根(青) H1500×W750mm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	
仮設工		式	1	386,450		
交通管理工		式	1	386,450	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	7,714,141		
共通仮設費		式	1	2,071,000		
共通仮設費		式	1	267,000		

仮番号

工事名	R 6 大隅管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	125, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 804, 000	
純工事費	式	1	9, 785, 141	
現場管理費	式	1	4, 754, 000	
工事原価	式	1	14, 539, 141	