

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 鹿屋管内舗装修繕工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	242日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年11月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 鹿屋管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	31,025,606			
舗装工	式	1	26,402,970			
切削オーバーレイ工	式	1	26,281,270	切削オーバーレイ	9,190	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm ;		
				殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ;	460	m3
				殻処分 アスファルト殻(切削) ;	460	m3
アスファルト舗装補修工	式	1	121,700	クラック防止シート ガラス基材 幅50cm ;	100	m
区画線工	式	1	2,961,776			
区画線工	式	1	2,961,776	溶融式区画線	2,570	m
				溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	850	m
				溶融式手動 実線(黄) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	38	m
				溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	9	m
				溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	290	m
				溶融式手動 ゼブラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
溶融式区画線	910	m				
溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;						
溶融式区画線	18	m				

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 鹿屋管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字(黄) 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 220 m リブ式(溶融式) 実線(黄) 30cm；
仮設工	式	1	1,660,860	
交通管理工	式	1	1,660,860	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	31,025,606	
共通仮設費	式	1	5,948,800	
共通仮設費	式	1	573,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	373,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,375,000	
純工事費	式	1	36,974,406	
現場管理費	式	1	14,182,000	
工事原価	式	1	72,611,286	
一般管理費等	式	1	12,258,714	
業務委託料（測量）	式	1	580,000	
業務委託料（設計）	式	1	1,960,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 鹿屋管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	10,228,553				
舗装工	式	1	8,079,925				
切削オーバーレイ工	式	1	7,836,525	切削オーバーレイ	2,700	m2	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン			
				(20) 舗装厚 50mm ;			
				殻運搬(路面切削)	25	m3	
				アスファルト殻(切削) ;			
				殻運搬(路面切削)	110	m3	
				アスファルト殻(切削) ;			
				殻処分	135	m3	
				アスファルト殻(切削) ;			
アスファルト舗装補修工	式	1	243,400	クラック防止シート	200	m	
				ガラス基材 幅50cm ;			
区画線工	式	1	1,410,468				
区画線工	式	1	1,410,468	溶融式区画線	1,270	m	
				溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;			
				溶融式区画線	710	m	
				溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;			
				溶融式区画線	5	m	
				溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;			
				溶融式区画線	63	m	
				溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;			
				溶融式区画線	200	m	
				溶融式手動 セブテラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;			
				溶融式区画線	470	m	
				溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 鹿屋管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 38 m 溶融式手動 矢印・記号・文字(黄) 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	738,160	
交通管理工	式	1	738,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,228,553	
共通仮設費	式	1	2,534,000	
共通仮設費	式	1	296,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	154,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,238,000	
純工事費	式	1	12,762,553	
現場管理費	式	1	5,888,000	
工事原価	式	1	18,650,553	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 鹿屋管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	1,354,327		
舗装工		式	1	1,183,274		
切削オーバーレイ工		式	1	1,061,574	切削オーバーレイ	366 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm ;	
					殻運搬(路面切削)	18 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
アスファルト舗装補修工		式	1	121,700	殻処分	18 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
アスファルト舗装補修工		式	1	121,700	クラック防止シート	100 m
					ガラス基材 幅50cm ;	
区画線工		式	1	78,783		
区画線工		式	1	78,783	溶融式区画線	40 m
					溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	
					溶融式区画線	100 m
					溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	
区画線工					溶融式区画線	30 m
					溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	
仮設工		式	1	92,270		
交通管理工		式	1	92,270	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	1,354,327		
共通仮設費		式	1	502,000		
共通仮設費		式	1	172,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 鹿屋管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	30, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	330, 000	
純工事費	式	1	1, 856, 327	
現場管理費	式	1	948, 000	
工事原価	式	1	2, 804, 327	