

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 東九州道遠隔式交通遮断設備設置その他工事
工事地名	鹿児島県曽於郡大崎町野方地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	263日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年12月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 東九州道遠隔式交通遮断設備設置その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)		式	1	150,925,200		
遠隔式交通遮断設備		式	1	69,977,600		
遠隔式交通遮断装置		式	1	69,977,600	遠隔式交通遮断装置	4 台
					スピーカ、警告灯含む；	
					遠隔式交通遮断装置操作盤	4 台
					屋外自立型 本体；	
					L 2－SW	4 台
					固定型 タイプD；	
					メディアコンバータ	4 台
					100Mbps SM1C 最大40km；	
					スプライスボックス	4 台
					電源用 S P D	16 個
					通信用 S P D	20 個
					L A N用 S P D	8 個
道路情報補助表示設備		式	1	59,120,800		
道路情報補助表示装置		式	1	59,120,800	補助表示板	4 面
					注意灯、サイン、支柱含む；	
					機側操作盤	4 組
					メディアコンバータ	4 台
					100Mbps SM1C 最大40km；	
CCTV設備		式	1	11,724,800		
CCTV装置		式	1	11,724,800	HD簡易型 I Pカメラ装置	4 台
					指定色塗装 ポール取付 簡易型IPカメラ装置用機側装置含む；	
					L 2－SW	4 台
					固定型 タイプD；	
					メディアコンバータ	8 台
					100Mbps SM1C 最大40km；	
					L A N用 S P D	4 個

積算内訳書

工事名	R 6 東九州道遠隔式交通遮断設備設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電源設備	式	1	10,102,000	
発電設備	式	1	10,102,000	簡易型非常用発動発電装置 1 台 5kVA 標準(85dB) 72H 蓄電池含む； 簡易型非常用発動発電装置 1 台 7.5kVA 標準(85dB) 72H 蓄電池含む；
機器単体費	式	1	150,925,200	
工場製作	式	1	2,160,000	
工場製作工	式	1	2,160,000	
鋼構造物製作工	式	1	2,160,000	カメラポール 4 基 5m メッキ後指定色塗装；
工場純工事費	式	1	2,160,000	
(工場製作原価)	式	1	2,160,000	
通信設備	式	1	18,924,292	
遠隔式交通遮断装置設備工	式	1	7,583,152	
遠隔式交通遮断装置設置工	式	1	7,583,152	遠隔式交通遮断装置据付 4 台 遠隔式交通遮断装置操作盤据付調整 4 台 2台目補正あり； L 2 S W調整 4 台 メディアコンバータ調整 4 台 2台目補正あり； 配線工 1 式 光ケーブル配線 1 式 光ケーブル接続 1 式 光ケーブル試験 1 式
道路情報補助表示設備工	式	1	3,325,128	

積算内訳書

工事名	R 6 東九州道遠隔式交通遮断設備設置その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路情報補助表示装置設置工	式	1	3,325,128	補助表示板据付調整	4	面
				注意灯、サイレン、支柱含む；		
				機側操作盤据付調整	4	組
				補助表示板用；		
				メディアコンバータ調整	4	台
				配線工	1	式
				光ケーブル配線	1	式
				光ケーブル接続	1	式
				光ケーブル試験	1	式
CCTV設備工	式	1	2,819,484			
CCTV装置設置工	式	1	2,819,484	HD簡易型I Pカメラ装置据付調整	4	台
				L 2 S W調整	4	台
				メディアコンバータ調整	8	台
				2台目補正あり；		
				カメラポール設置	4	箇所
				5m；		
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				光ケーブル配線	1	式
電源設備工	式	1	347,068	光ケーブル接続	1	式
				光ケーブル試験	1	式
発電設備設置工	式	1	347,068	簡易型非常用発動発電装置据付調整	1	台
				5kVA；		
				簡易型非常用発動発電装置据付調整	1	台
				7.5kVA；		
				あと施工アンカーボルト引張試験	1	式
システム・インテグレーション	式	1	1,264,360	配線工	1	式
システム・インテグレーション	式	1	1,264,360	システム・インテグレーション	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 東九州道遠隔式交通遮断設備設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	493,500	
輸送工	式	1	493,500	輸送(電気) 1 式 輸送費(電気) ;
仮設工	式	1	3,091,600	
交通管理工	式	1	3,091,600	交通誘導警備員A 40 人 交通誘導警備員B 160 人
直接工事費	式	1	18,924,292	
共通仮設費	式	1	2,880,488	
共通仮設費	式	1	71,488	
技術管理費	式	1	71,488	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	2,809,000	
純工事費	式	1	21,804,780	
現場管理費	式	1	11,101,000	
機器間接費	式	1	11,768,000	
技術者間接費	式	1	2,804,000	
機器管理費	式	1	8,964,000	
(現場原価)	式	1	44,673,780	
工事原価	式	1	46,833,780	
一般管理費等	式	1	8,711,020	

積算内訳書

工事名	R 6 東九州道遠隔式交通遮断設備設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	206,470,000	