

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	344日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	36,308,616		
橋梁付属物工		式	1	7,012,947		
伸縮継手工		式	1	6,051,092	鋼製伸縮継手補修 伸縮継手装置止水；	12.4 m
検査路工		式	1	961,855	検査路 エキスパントメタル取替； 現場発生品運搬 エキスパントメタル；	185 m 1 式
橋梁補修工		式	1	4,130,475		
橋梁上部補修工		式	1	4,130,475	金属パテ補修 セラミック金属補修特殊パテ 2種ケレン； 当て板補強	25 kg 9 箇所
現場塗装工		式	1	18,719,794		
橋梁塗装工		式	1	18,719,794	素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 表面処理 防錆前処理材 はけ・ローラー； 下塗 防錆塗料 はけ・ローラー 塗装回数2回； 中塗 中塗 はけ・ローラー 塗装回数1回； 上塗 上塗 はけ・ローラー 塗装回数1回； 足場 板張・シート張防護；	19 m2 19 m2 19 m2 19 m2 19 m2 1 式
仮設工		式	1	6,445,400		
交通管理工		式	1	6,445,400	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	36,308,616	
共通仮設費	式	1	8,039,180	
共通仮設費	式	1	502,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	439,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,537,000	
純工事費	式	1	44,347,796	
現場管理費	式	1	25,597,000	
工事原価	式	1	116,228,051	
一般管理費等	式	1	17,451,949	
業務委託料（測量）	式	1	50,000	
業務委託料（設計）	式	1	80,000	
工事価格	式	1	133,810,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	9, 593, 209		
舗装工		式	1	5, 166, 499		
路面切削工		式	1	692, 265	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	722 m2 58 m3 58 m3
橋面防水工		式	1	2, 250, 474	橋面防水 シート防水；	722 m2
アスファルト舗装工		式	1	2, 223, 760	基層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3. 0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3. 0m超；	722 m2 722 m2
橋梁補修工		式	1	3, 368, 510		
断面修復工		式	1	1, 747, 777	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 22m3 遮塩モルタル・高 性能防錆剤 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 左官工法 0. 1m3未満 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 ； 足場 板張・シート張防護；	1 構造物 1 構造物 1 式
表面被覆工		式	1	1, 620, 733	表面含浸 シン系含浸材； 表面被覆 炭素繊維シート；	42 m2 1 m2
仮設工		式	1	1, 058, 200		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1, 058, 200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9, 593, 209	
共通仮設費	式	1	3, 488, 000	
共通仮設費	式	1	290, 000	
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	148, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 198, 000	
純工事費	式	1	13, 081, 209	
現場管理費	式	1	9, 602, 000	
工事原価	式	1	22, 683, 209	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	9,338,326			
舗装工		式	1	108,143			
アスファルト舗装工		式	1	59,510	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	5	m2
					上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	5	m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	5	m2
					中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	5	m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	5	m2
アスファルト舗装工		式	1	48,633	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	13	m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	13	m2
道路付属施設工		式	1	354,205			
ケーブル配管工		式	1	95,440	ケーブル配管(車道部) FEP30×2条 ;	15	m
					ケーブル配管(歩道部) FEP30×2条 ;	34	m
照明工		式	1	258,765	CCTV基礎 φ 600×2300 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
					引込柱基礎 φ 600×1800 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
橋梁付属物工		式	1	5,104,047			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伸縮継手工	式	1	5, 104, 047	鋼製伸縮継手補修	22	m
				伸縮継手装置止水 ; ボルト設置 M8×25 ;	3	箇所
橋梁補修工	式	1	889, 830			
ひび割れ補修工	式	1	202, 400	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 16. 4m エポキシ樹脂3種 ;	1	構造物
断面修復工	式	1	413, 272	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 13m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理混在 ;	1	構造物
表面被覆工	式	1	172, 550	表面含浸[ケイ酸塩系表面含浸材] ケイ酸塩系 ;	5	m2
漏水対策工	式	1	101, 608	排水管 VP管 φ100 L=0. 33m ;	4	箇所
構造物撤去工	式	1	90, 701			
構造物取壊し工	式	1	85, 404	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;	14	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ;	5	m2
運搬処理工	式	1	5, 297	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	1	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	1	m3
仮設工	式	1	2, 791, 400			
足場工	式	1	1, 702, 000	足場	1	式
交通管理工	式	1	1, 089, 400	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	9,338,326	
共通仮設費	式	1	3,290,000	
共通仮設費	式	1	147,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	147,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,143,000	
純工事費	式	1	12,628,326	
現場管理費	式	1	9,333,000	
工事原価	式	1	21,961,326	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 大隅管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	642, 720	
応急処理工	式	1	642, 720	
応急処理事業工	式	1	642, 720	土木一般世話役 60 時間 特殊作業員 60 時間 普通作業員 60 時間
直接工事費	式	1	642, 720	
共通仮設費	式	1	253, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	253, 000	
純工事費	式	1	895, 720	
現場管理費	式	1	743, 000	
工事原価	式	1	1, 638, 720	