

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 桜島地区情報表示設備設置その他工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市古里町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	210日間	自	令和 6年 8月 3日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 桜島地区情報表示設備設置その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	66,671,200		
道路情報表示設備	式	1	37,404,000		
道路情報表示装置	式	1	37,404,000	道路情報表示板	2 面
				HLM2形 基本機能 表示板；	
				遮断機連動機能	2 組
				注意灯×2、サイレン、投光器；	
				機側操作盤	2 組
				HLM形用；	
道路情報補助表示設備	式	1	21,572,000		
道路情報補助表示装置	式	1	21,572,000	補助表示板	2 面
				注意灯、サイレン、支柱含む；	
				機側操作盤	2 組
				補助表示板用；	
				メディアコンバータ	2 台
				100Mbps SM1C 40kmまで；	
CCTV設備	式	1	7,090,000		
CCTV装置	式	1	7,090,000	HD簡易型 I P カメラ装置	2 台
				指定色塗装 ポール取付 簡易型IPカメラ装置用機側	
				装置含む；	
				水噴霧装置	2 台
				ノズル・高圧パイプ 含む；	
遠隔式交通遮断設備	式	1	605,200		
遠隔式交通遮断装置	式	1	605,200	メディアコンバータ	2 台
				1Gbps SM1C 20kmまで；	
				メディアコンバータ	2 台
				100Mbps SM1C 40kmまで；	
				電源用 S P D	6 個
				クラスⅡ；	
				通信用 S P D	4 個

積算内訳書

工事名	R 6 桜島地区情報表示設備設置その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				カテゴリ C2、D1 ; LAN用SPD カテゴリ C2、D1 ;	4 個
機器単体費	式	1	66,671,200		
工場製作	式	1	7,344,000		
工場製作工	式	1	7,344,000		
鋼構造物製作工	式	1	7,344,000	道路情報表示装置支柱 古里地区 F型支柱 メッキ後指定色塗装 ; 道路情報表示装置支柱 持木地区 F型支柱 メッキ後指定色塗装 ; カメラポール 古里地区 4m メッキ後指定色塗装 ;	1 基 1 基 1 基
工場純工事費	式	1	7,344,000		
(工場製作原価)	式	1	7,344,000		
通信設備	式	1	5,414,308		
道路情報表示設備工	式	1	1,498,485		
道路情報表示装置設置工	式	1	899,733	道路情報表示板据付調整 HLM2形 ; 支柱設置 F型支柱 ; 投光器設置 灯具:遮断機連動機能に含む ; 配線	1 面 1 基 1 灯 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 桜島地区情報表示設備設置その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路情報表示装置設置工	式	1	598,752	道路情報表示板据付調整	1	面
				HLM2形；		
				支柱設置	1	基
				F型支柱；		
				投光器設置	1	灯
				灯具：遮断機連動機能に含む；		
				配線	1	式
道路情報補助表示設備工	式	1	2,409,088			
道路情報補助表示設備設置工	式	1	879,380	補助表示板据付調整	1	面
				注意灯、サイレン、支柱含む；		
				機側操作盤据付調整	1	組
				補助表示板用；		
				配線	1	式
				光ケーブル配線	1	式
				光ケーブル接続	1	式
道路情報補助表示設備設置工	式	1	1,529,708	光ケーブル試験	1	式
				補助表示板据付調整	1	面
				注意灯、サイレン、支柱含む；		
				機側操作盤据付調整	1	組
				補助表示板用；		
				配線	1	式
				光ケーブル配線	1	式
CCTV設備工	式	1	668,305	光ケーブル接続	1	式
				光ケーブル試験	1	式
CCTV装置設置工	式	1	668,305	HD簡易型IPカメラ装置据付調整	2	台
				カメラポール設置	1	基
				4m 袴腰向け；		
				水噴霧装置設置	2	台
				配管	1	式
				配線	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 桜島地区情報表示設備設置その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
遠隔式交通遮断設備工		式	1	81,330		
遠隔式交通遮断装置設置工		式	1	54,076	メディアコンバータ据付調整	1 台
					メディアコンバータ据付調整	2 台
					(複数補正あり) ;	
					電源用SPD設置	4 個
					通信用SPD設置	2 個
					LAN用SPD設置	3 個
遠隔式交通遮断装置設置工		式	1	27,254	メディアコンバータ据付調整	1 台
					電源用SPD設置	2 個
					通信用SPD設置	2 個
					LAN用SPD設置	1 個
工場製品輸送工		式	1	348,500		
輸送工		式	1	348,500	輸送(電気)	1 式
仮設工		式	1	408,600		
交通管理工		式	1	408,600	交通誘導警備員 A	8 人日
					交通誘導警備員 B	18 人日
直接工事費		式	1	5,414,308		
共通仮設費		式	1	1,299,560		
共通仮設費		式	1	68,560		
技術管理費		式	1	68,560	道路施設基本データ作成	1 式
					電気通信施設資産管理データ作成	1 式
共通仮設費 (率計上)		式	1	1,231,000		
純工事費		式	1	6,713,868		
現場管理費		式	1	4,021,000		

積算内訳書

工事名	R 6 桜島地区情報表示設備設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	6,082,000	
技術者間接費	式	1	255,000	
機器管理費	式	1	5,827,000	
(現場原価)	式	1	16,816,868	
工事原価	式	1	24,160,868	
一般管理費等	式	1	4,817,932	
工事価格	式	1	95,650,000	