

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 鹿屋出張所発電設備外設置工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市王子町 4 5 4 0 - 5 鹿屋出張所

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	310日間	自	令和 7年 3月27日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 鹿屋出張所発電設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	40,716,800		
電源設備	式	1	40,716,800		
発電設備	式	1	34,080,800	発動発電装置(発電機盤搭載型) 1 台 62.5kVA キュービクル形 低騒音型； 蓄電池 12 個 MSE-150-2； 二次消音器 1 台 55dB以下； 排風ダクト 1 組 キャンバス, 中間ダクト含む； 燃料小出槽 1 台 950L 架台付き； 燃料ポンプ 制御盤 1 面 屋内壁掛型； 燃料移送ポンプ 2 台 0.4kW 弁類含む； 燃料返油ポンプ 1 台 0.75kW 弁類含む； 給気ファン 1 組 低騒音型 0.75kW 2台1組 保護カバー付き； 屋外油庫 1 台 950L 架台付き；	
低圧受変電設備	式	1	5,350,000	電源切替変圧器盤 1 面 屋内自立型；	
無停電電源設備	式	1	1,286,000	無停電電源装置 1 台 5kVA；	
機器単体費	式	1	40,716,800		
電気設備	式	1	9,976,494		
電源設備工	式	1	9,482,994		

積算内訳書

工事名	R 6 鹿屋出張所発電設備外設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
発電設備設置工	式	1	4,002,470	発動発電装置据付調整	1	台
				付属機器含む；		
				燃料小出槽設置	1	台
				燃料ポンプ制御盤	1	面
				壁掛型；		
				燃料移送ポンプ据付	1	台
				1台目；		
				燃料移送ポンプ据付	1	台
				2台目以降補正あり；		
				燃料返油ポンプ据付	1	台
				2台目以降補正あり；		
				給気ファン据付	1	組
				2台1組；		
				屋外油庫設置	1	台
				機械配管工	1	式
				配管工	1	式
				低圧受変電設備分含む；		
発電設備撤去工	式	1	1,340,572	配線工	1	式
				低圧受変電設備分含む；		
				配線器具設置工	1	式
				低圧受変電設備分含む；		
				作業土工(電気)	1	式
				発動発電装置撤去	1	台
				排風ダクト撤去	1	台
				1台目；		
				始動用直流電源盤撤去	1	面
				1面目；		
				発電機制御盤撤去	1	面
				2面目以降補正あり；		
				燃料槽撤去	1	台
				給気ファン撤去	1	組
				2台1組；		
				給気ダクト撤去	1	台
				2台目以降補正あり；		

積算内訳書

工事名	R 6 鹿屋出張所発電設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				配線撤去工	1 式
				高圧受変電設備分含む；	
				現場発生品運搬(電気)	1 式
低圧受変電設備設置工	式	1	3,692,900	高圧受変電設備分含む；	
				電源切替変圧器盤据付調整	1 面
				引込開閉器盤取付	1 面
高圧受変電設備撤去工	式	1	381,635	壁掛型；	
				車庫引込盤取付	1 面
				壁掛型；	
				気中開閉器撤去	1 台
				引込受電盤撤去	1 面
				屋外 1面目；	
				変圧器盤撤去	1 面
				屋外 2面目以降補正あり；	
				電源切替変圧器盤撤去	1 面
				耐雷トランス撤去	1 台
				スコットランス撤去	1 台
				車庫引込開閉器盤撤去	1 面
				壁掛型；	
				LA撤去	3 個
無停電電源設備設置工	式	1	65,417	PCS撤去	3 個
				引込柱撤去	1 本
				配管撤去工	1 式
工場製品輸送工	式	1	493,500	無停電電源装置据付調整	1 台
				配線工	1 式
輸送工	式	1	493,500	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	9,976,494		
共通仮設費	式	1	790,660		

積算内訳書

工事名	R 6 鹿屋出張所発電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,660	
技術管理費	式	1	3,660	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	787,000	
純工事費	式	1	10,767,154	
現場管理費	式	1	3,913,000	
機器間接費	式	1	4,667,000	
技術者間接費	式	1	181,000	
機器管理費	式	1	4,486,000	
工事原価	式	1	19,347,154	
一般管理費等	式	1	3,906,046	
工事価格	式	1	63,970,000	