

積算内訳書

1. 工事名

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第一工区）工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市吾平町上名

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	353日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第一工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	81,100,323		
河川土工		式	1	7,688,671		
掘削工		式	1	250,526	掘削	500 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					(仮置土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工		式	1	5,832,530	路体(築堤)盛土	410 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	560 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	380 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					(流用土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					(採取土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					(採取土・流用土)	
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	765,549	法面整形(切土部)	120 m2
					現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	1,450 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工		式	1	840,066	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
遮水矢板工		式	1	49,734,166		

積算内訳書

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第一工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	2,355,136	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				積込(ルース)	1 式
				(流用土)	
				土砂 土量50,000m3未満；	
作業土工	式	1	2,355,136	土砂等運搬	1 式
				(流用土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				(仮置土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
笠コンクリート工	式	1	2,941,530	笠コンクリート	213 m
矢板工	式	1	44,437,500	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 40 c m ；	
				広幅鋼矢板	237 枚
矢板工	式	1	44,437,500	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長	
				9.45m 鋼矢板平均引抜長 0m ；	
堤脚保護工	式	1	18,275,058		
作業土工	式	1	1,044,698	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				(流用土)	
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				(流用土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				(仮置土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第一工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
垂直擁壁工	式	1	17,230,360	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m ;	103	m2
				垂直擁壁 DR型 2段 ;	220	m
				ドレン材 単粒度砕石4号 ;	471	m3
				吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm ;	1,250	m2
法覆護岸工	式	1	4,831,780			
護岸付属物工	式	1	1,159,600	平張コンクリート 18-8-25(高炉) ;	226	m2
				平張コンクリート (樋管部復旧) 18-8-25(高炉) ;	27	m2
				階段工 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
植生工	式	1	3,672,180	張芝 張芝工 500m2以上 ;	2,070	m2
構造物撤去工	式	1	226,108			
構造物取壊し工	式	1	149,899	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	11	m3
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ;	34	m2
運搬処理工	式	1	76,209	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	11	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	3	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	14	m3

積算内訳書

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第一工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	344,540	
交通管理工	式	1	344,540	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	81,100,323	
共通仮設費	式	1	8,448,000	
共通仮設費	式	1	2,050,000	
運搬費	式	1	1,215,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	835,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,398,000	
純工事費	式	1	89,548,323	
現場管理費	式	1	24,554,000	
工事原価	式	1	114,102,323	
一般管理費等	式	1	19,217,677	
工事価格	式	1	133,320,000	