

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 肝属川川西地区掘削護岸（第九工区）工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県鹿屋市川西町地先        |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大隅河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 256日間           | 自 | 令和 7年 7月 1日 |
|          |                 | 至 | 令和 8年 3月13日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名                 | 肝属川川西地区掘削護岸（第九工区）工事 |     |            |                                  |          |
|---------------------|---------------------|-----|------------|----------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別          | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                          |          |
| 築堤・護岸               | 式                   | 1   | 48,071,477 |                                  |          |
| 河川土工                | 式                   | 1   | 12,771,835 |                                  |          |
| 掘削工                 | 式                   | 1   | 1,514,040  | 掘削                               | 4,400 m3 |
|                     |                     |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；    |          |
| 盛土工                 | 式                   | 1   | 420,770    | 路体(築堤)盛土                         | 70 m3    |
|                     |                     |     |            | 2.5m未満；                          |          |
|                     |                     |     |            | 路体(築堤)盛土                         | 30 m3    |
|                     |                     |     |            | 2.5m以上4.0m未満；                    |          |
| 法面整形工               | 式                   | 1   | 568,870    | 法面整形(切土部)                        | 520 m2   |
|                     |                     |     |            | 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；            |          |
|                     |                     |     |            | 法面整形(盛土部)                        | 220 m2   |
|                     |                     |     |            | 法面締固め無 現場制約無；                    |          |
| 残土処理工               | 式                   | 1   | 10,268,155 | 整地                               | 1 式      |
|                     |                     |     |            | 残土受入れ地での処理；                      |          |
|                     |                     |     |            | 土砂等運搬                            | 1 式      |
|                     |                     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                  |          |
|                     |                     |     |            | 土砂等運搬                            | 1 式      |
|                     |                     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                  |          |
| 護岸基礎工               | 式                   | 1   | 1,729,072  |                                  |          |
| 作業土工                | 式                   | 1   | 445,912    | 床掘り                              | 1 式      |
|                     |                     |     |            | 土砂；                              |          |
|                     |                     |     |            | 埋戻し                              | 1 式      |
|                     |                     |     |            | 基面整正                             | 1 式      |
|                     |                     |     |            | 土砂等運搬                            | 1 式      |
|                     |                     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                  |          |
| 基礎工                 | 式                   | 1   | 1,283,160  | 現場打基礎                            | 74 m     |
|                     |                     |     |            | 18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m； |          |
| 法覆護岸工               | 式                   | 1   | 22,454,611 |                                  |          |
| コンクリートブロック工(平ブロック張) | 式                   | 1   | 11,388,538 | 平ブロック張                           | 518 m2   |
|                     |                     |     |            | 控10cm；                           |          |

# 積算内訳書

| 工事名        | 肝属川川西地区掘削護岸（第九工区）工事 |     |              |                                                    |     |    |
|------------|---------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                            |     |    |
|            |                     |     |              | 目地板<br>（肩止コンクリート）<br>瀝青質目地板 t =10 ；                | 2   | m2 |
|            |                     |     |              | 肩止コンクリート<br>18-8-40(高炉) ；                          | 19  | m3 |
|            |                     |     |              |                                                    |     |    |
| 多自然護岸工     | 式                   | 1   | 10, 803, 540 | ブロックマット<br>平場 厚10cm ；                              | 784 | m2 |
|            |                     |     |              | 目地板<br>（肩止コンクリート）<br>瀝青質目地板 t =10 ；                | 5   | m2 |
|            |                     |     |              | 肩止コンクリート<br>(2)<br>18-8-40(高炉) ；                   | 50  | m3 |
|            |                     |     |              |                                                    |     |    |
| 護岸付属物工     | 式                   | 1   | 258, 060     | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(6)<br>幅30cm 高さ40cm 18-8-40(高炉) ；  | 2   | 箇所 |
|            |                     |     |              | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(15)<br>幅30cm 高さ20cm 18-8-40(高炉) ； | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |              | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(16)<br>幅30cm 高さ20cm 18-8-40(高炉) ； | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |              |                                                    |     |    |
| 覆土工        | 式                   | 1   | 4, 473       | 覆土(流用土)                                            | 30  | m3 |
| 構造物撤去工     | 式                   | 1   | 4, 249, 896  |                                                    |     |    |
| 構造物取壊し工    | 式                   | 1   | 2, 794, 560  | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工 ；                       | 328 | m3 |
| 運搬処理工      | 式                   | 1   | 1, 455, 336  | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) ；                               | 328 | m3 |
|            |                     |     |              | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋) ；                               | 328 | m3 |
| 仮設工        | 式                   | 1   | 6, 866, 063  |                                                    |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 肝属川川西地区掘削護岸（第九工区）工事 |     |            |                                            |     |
|--------------|---------------------|-----|------------|--------------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                    |     |
| 工事用道路工       | 式                   | 1   | 909,374    | 工事用坂路盛土                                    | 1 式 |
|              |                     |     |            | 敷砂利                                        | 1 式 |
|              |                     |     |            | 再生クラッシュ RC-40 敷厚 100mm ;                   |     |
| 土留・仮締切工      | 式                   | 1   | 4,804,779  | 工事用坂路盛土撤去                                  | 1 式 |
|              |                     |     |            | 鋼矢板                                        | 1 式 |
|              |                     |     |            | III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 6m 平均鋼矢板引抜長 6m ; |     |
|              |                     |     |            | 土のう                                        | 1 式 |
|              |                     |     |            | (大型土のう) (設置)                               |     |
| 水替工          | 式                   | 1   | 512,310    | 土のう                                        | 1 式 |
|              |                     |     |            | (大型土のう) (撤去)                               |     |
|              |                     |     |            |                                            |     |
| 汚濁防止工        | 式                   | 1   | 340,000    | ポンプ 排水                                     | 1 式 |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 299,600    | 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;                      |     |
|              |                     |     |            | 汚濁防止フェンス                                   | 1 式 |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 48,071,477 | 設置・撤去 ;                                    |     |
|              |                     |     |            | 交通誘導警備員                                    | 1 式 |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 8,433,549  |                                            |     |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 4,246,549  |                                            |     |
| 運搬費          | 式                   | 1   | 3,707,549  | 重建設機械分解組立輸送費                               | 1 式 |
|              |                     |     |            | 仮設材運搬費                                     | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 539,000    |                                            |     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 4,187,000  |                                            |     |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 56,505,026 |                                            |     |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 17,019,000 |                                            |     |
|              |                     |     |            |                                            |     |

## 積算内訳書

| 工事名        | 肝属川川西地区掘削護岸（第九工区）工事 |     |              |         |
|------------|---------------------|-----|--------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳 |
| 工事原価       | 式                   | 1   | 73, 524, 026 |         |
| 一般管理費等     | 式                   | 1   | 13, 085, 974 |         |
| 工事価格       | 式                   | 1   | 86, 610, 000 |         |
|            |                     |     |              |         |