

積算内訳書

1. 工事名

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第十工区）工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市川西町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	194日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第十工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	28,818,141		
河川土工		式	1	7,349,105		
掘削工		式	1	860,250	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	2,500 m3
盛土工		式	1	362,962	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	60 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	20 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	30 m3
法面整形工		式	1	410,919	法面整形(切土部) 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	360 m2
					法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	190 m2
残土処理工		式	1	5,714,974	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸基礎工		式	1	1,071,138		
作業土工		式	1	273,498	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
基礎工		式	1	797,640	現場打基礎	46 m
					18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；	
法覆護岸工		式	1	14,343,179		

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第十工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	7,091,504	平ブロック張 控10cm； 目地板 (肩止コンクリート) 瀝青質目地板 t=10； 肩止コンクリート 18-8-40(高炉)；	322	m2
					1	m2
					12	m3
多自然護岸工	式	1	7,120,455	ブロックマット 平場 厚10cm； 目地板 (肩止コンクリート) 瀝青質目地板 t=10； 肩止コンクリート (2) 18-8-40(高炉)；	532	m2
					3	m2
					31	m3
護岸付属物工	式	1	128,190	横帯(隔壁)コンクリート (6) 幅30cm 高さ40cm 18-8-40(高炉)； 横帯(隔壁)コンクリート (17) 幅30cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)；	1	箇所
					1	箇所
覆土工	式	1	3,030	覆土(流用土)	20	m3
構造物撤去工	式	1	1,658,496			
構造物取壊し工	式	1	1,090,560	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	128	m3
運搬処理工	式	1	567,936	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	128	m3
					128	m3
仮設工	式	1	4,396,223			

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第十工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	571,004	工事用坂路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
				再生クラッシュ RC-40 敷厚 100mm ;	
土留・仮締切工	式	1	2,874,469	工事用坂路盛土撤去	1 式
				鋼矢板	1 式
				III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 6m 平均鋼矢板引抜長 6m ;	
				土のう	1 式
				(大型土のう) (設置)	
水替工	式	1	448,590	土のう	1 式
				(大型土のう) (撤去)	
汚濁防止工	式	1	322,400	ポンプ 排水	1 式
				0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	
交通管理工	式	1	179,760	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去 ;	
交通管理工	式	1	179,760	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	28,818,141		
共通仮設費	式	1	6,322,069		
共通仮設費	式	1	3,556,069		
運搬費	式	1	3,194,069	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	362,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,766,000		
純工事費	式	1	35,140,210		
現場管理費	式	1	11,670,000		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

仮番号

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第十工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	6,253,292		
河川土工	式	1	5,060,939		
掘削工	式	1	795,874	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 （流用土） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,900 m3 1 式
残土処理工	式	1	4,265,065	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	1,192,353		
工事用道路工	式	1	1,042,553	工事用坂路盛土 敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm； 工事用坂路撤去	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	6,253,292		
共通仮設費	式	1	907,000		
共通仮設費	式	1	107,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	107,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	800,000		

