

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（P 1）工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	243日間	自	令和 7年 5月12日
		至	令和 8年 1月 9日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（P 1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	71,448,852		
RC橋脚工	式	1	67,810,756		
作業土工	式	1	1,305,343	床掘り 土砂；	1 式
				床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
場所打杭工	式	1	34,245,187	場所打杭	5 本
				杭径 2000mm 杭長(設計長) 25.5m；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	32,260,226	T型橋脚	467 m3
				10m以上15m未満 440m3以上650m3未満 24-12-25 (20)(高炉)；	
				鉄筋	23.35 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	8.38 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	3.71 t
				SD345 D35；	
				鉄筋	34.38 t
				SD345 D38；	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（P 1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物工	式	1	3,482,096			
作業土工	式	1	446,726	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
整地				1	式	
				敷均し(ルーズ)；		
側溝工	式	1	2,489,130	プレキャストU型側溝 (道路用) 内幅30cm 内高30cm；	189	m
集水桝・マンホール工	式	1	546,240	現場打ち集水桝 (4型)	2	箇所
				現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(高炉)；		
				現場打ち集水桝 (4型)	4	箇所
				現場打材 内寸600×600×500 18-8-25(高炉)；		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 内寸500×500用 T-25 並目 ボルト固 定；		
蓋				4	枚	
				グレーチング 蓋 内寸600×600用 T-25 並目 ボルト固 定；		
仮設工	式	1	156,000			
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	71,448,852			
共通仮設費	式	1	12,619,180			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（P 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,617,180	
運搬費	式	1	3,804,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	750,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,002,000	
純工事費	式	1	84,068,032	
現場管理費	式	1	26,758,000	
工事原価	式	1	110,826,032	
一般管理費等	式	1	18,733,968	
工事価格	式	1	129,560,000	