

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市古里町外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	258日間	自 令和 7年 6月16日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	130,309,780	
道路土工	式	1	15,860,090	
掘削工	式	1	758,100	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 3,000 m3
路体盛土工	式	1	500,600	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 2,000 m3
路床盛土工	式	1	3,177,800	路床盛土 4.0m以上； 1,000 m3
法面整形工	式	1	2,748,600	法面整形(切土部) 現場制約無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土； 2,000 m2 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し； 2,000 m2
防草コンクリート	式	1	5,336,000	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無し； 2,000 m2
残土処理工	式	1	3,338,990	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 残土等処分 粘性土； 1 式
地盤改良工	式	1	2,469,900	
自走式土質改良工	式	1	1,676,800	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 54kg/m3 生石灰 ； 500 m3
置換工	式	1	793,100	置換 シラス； 100 m3 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 残土等処分 粘性土； 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	33,220,900	
植生工	式	1	8,194,900	客土吹付 1,500 m2 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 900 m2 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満； 人工張芝 1,000 m2 ワ付き；
法面吹付工	式	1	25,026,000	コンクリート吹付 3,000 m2 普通セメント 厚10cm；
排水構造物工	式	1	2,766,244	
作業土工	式	1	457,144	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 粘性土；
側溝工	式	1	2,309,100	プレキャストU型側溝 100 m (水路用) 幅 30cm 高さ 30cm； プレキャストU型側溝 100 m (道路用) 幅 30cm 高さ 30cm；
管路工	式	1	652,557	
作業土工	式	1	289,457	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土材料 1 式 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 粘性土 ;
埋設管路工	式	1	363,100	地下埋設管路 φ100 ;
舗装工	式	1	30,096,740	
舗装準備工	式	1	1,249,500	不陸整正 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	17,609,200	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;
オーバーレイ工	式	1	10,948,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m 超 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	290,040	パッチング 再生密粒度アスコン(13) ;
縁石工	式	1	119,500	
縁石工	式	1	119,500	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満 ;
防護柵工	式	1	5,152,829	
路側防護柵工	式	1	880,000	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;
防止柵工	式	1	4,272,829	基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 一般型 ; 金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.5m 一般型 ; 侵入防止網 隙間閉塞タイプ 平坦地 ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;

積算内訳書

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	363,200	
区画線工	式	1	363,200	溶融式区画線 1,000 m 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；
道路附属施設工	式	1	1,262,718	
境界工	式	1	353,940	境界杭 30 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鋸 30 枚 40×100×2(足付き) 30枚以上；
階段工	式	1	908,778	階段 5 m 幅 600mm 傾斜45° タイプ； 階段用手摺 55 m 柵高 1.1m 土中建込；
道路清掃工	式	1	774,765	
排水施設清掃工	式	1	774,765	側溝清掃(人力) 150 m 堆積土砂量0.15m ³ /m以下 無蓋； 側溝清掃(人力) 150 m 堆積土砂量0.15m ³ /m以下 有蓋 コンクリート蓋； 柵清掃 30 箇所 人力 有蓋 土砂厚 25cm未満； 清掃土砂処理 1 式 残土等処分 1 式 粘性土；
除草工	式	1	2,654,100	
道路除草工	式	1	2,654,100	道路除草(複合) 5,000 m ² (用地保全部) 機械除草(肩掛式)； 道路除草(複合) 15,000 m ² (用地保全部) 機械除草(ハンドガレット式)；

積算内訳書

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路除草(複合) (路肩部) 機械除草(肩掛式) ; 除草処分	2,000	m2
応急処理工	式	1	25,256,970		1	式
応急処理解業工(昼間)	式	1	24,625,600	特殊作業員 普通作業員 運転手(一般) 運転手(特殊) ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L ; ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級 ; バックホウ(クローラ型) 運転 山積0.28m3(平積0.2m3) ; ホイールローダ(トラクタショベル) 運転 山積0.5m3 ; 土のう 62×48cm 化学繊維袋 ; 常温合材 袋物(30kg) ;	1,000 1,000 1,600 1,600 800 800 800 800 800 1,000 100	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 枚 袋
応急処理解業工(夜間)	式	1	631,370	特殊作業員 普通作業員 運転手(一般) ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L ; ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級 ;	30 50 40 20 20	時間 時間 時間 時間 時間
構造物撤去工	式	1	1,600,267			
防護柵撤去工	式	1	136,600	防護柵撤去(ガードレール) 塗装品 Gr-C-4E ;	100	m

積算内訳書

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	924,657	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	30	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	600	m2
運搬処理工	式	1	539,010	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	30	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	30	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	30	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	30	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	30	m3
				殻処分 アスファルト殻；	30	m3
				仮設工	式	1
工事用道路工	式	1	688,300	敷砂利 改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；	1,000	m2
仮盛土工	式	1	103,700	畦畔盛土 天端幅 30cm 高さ 30cm；	100	m
法面吹付工	式	1	1,147,000	仮設用マルチ吹付 高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不 要の補正無；	500	m2
交通管理工	式	1	6,120,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	130,309,780			

積算内訳書

工事名	鹿児島220号古里地区改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	14,224,620	
共通仮設費	式	1	1,571,620	
技術管理費	式	1	367,620	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,204,000	1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	12,653,000	
純工事費	式	1	144,534,400	
現場管理費	式	1	43,461,000	
工事原価	式	1	187,995,400	
一般管理費等	式	1	29,644,600	
工事価格	式	1	217,640,000	