

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 令和6年度国道3号出水市境町地区災害応急復旧工事 |
| 工事地名 | 出水市境町地区                  |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 鹿児島国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事   |                                |
| 3) 工 期   | 64日間     | 自 令和 6年 7月19日<br>至 令和 6年 9月20日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度国道3号出水市境町地区災害応急復旧工事 |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------|--------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 道路維持       |                          | 式   | 1   | 20,696,002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 法面工        |                          | 式   | 1   | 19,672,252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 鉄筋挿入工      |                          | 式   | 1   | 19,672,252 | 法面整形(切土部) 39 m2<br>[夜間]<br>現場制約有り 質土、砂及び砂質土、粘性土；<br>ラス張工 110 m2<br>[夜間]<br>100m2以上250m2未満 法面清掃有；<br>削孔(アンカー) 486 m<br>90mm 玉石混じり土；<br>グラウト注入 4 m3<br>[夜間]<br>；<br>鋼材挿入 66 本<br>[夜間]<br>頭部締付工 66 本<br>[夜間]<br>不陸調整マット設置工 66 枚<br>[夜間]<br>受圧板設置工 66 枚<br>[夜間]<br>足場(アンカー) 1 式<br>[夜間]<br>ボーリングマシン移設 1 式<br>[夜間]<br>変位計監視 1 式<br>[夜間] |  |
| 仮設工        |                          | 式   | 1   | 1,023,750  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 交通管理工      |                          | 式   | 1   | 1,023,750  | 交通誘導警備員 1 式<br>(A)[夜間]<br>交通誘導警備員 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度国道3号出水市境町地区災害応急復旧工事 |     |            |                   |
|------------|--------------------------|-----|------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳           |
|            |                          |     |            | (B) [夜間]          |
| 直接工事費      | 式                        | 1   | 20,696,002 |                   |
| 共通仮設費      | 式                        | 1   | 3,112,800  |                   |
| 共通仮設費      | 式                        | 1   | 58,800     |                   |
| 技術管理費      | 式                        | 1   | 58,800     | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                        | 1   | 3,054,000  |                   |
| 純工事費       | 式                        | 1   | 23,808,802 |                   |
| 現場管理費      | 式                        | 1   | 8,385,000  |                   |
| 工事原価       | 式                        | 1   | 32,193,802 |                   |
| 一般管理費等     | 式                        | 1   | 6,286,198  |                   |
| 工事価格       | 式                        | 1   | 38,480,000 |                   |
|            |                          |     |            |                   |