

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	鹿児島3号伊勢迫地区改良工事
工事地名	鹿児島県阿久根市伊勢迫地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	212日間	自 令和6年8月1日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢迫地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	65,196,916	
道路土工	式	1	6,755,002	
掘削工	式	1	3,241,690	掘削 4,300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 3,380 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 280 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 260 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	815,015	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 3,100 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 40 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 40 m3 土砂 土量50,000m3未満；
畦畔盛土工	式	1	14,010	畦畔 60 m
法面整形工	式	1	438,278	法面整形(切土部) 280 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 120 m2 法面締固め有 現場制約無； 法面整形(盛土部) 220 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	1,883,074	張りコンクリート 594 m2 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	362,935	整地 390 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 140 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

## 積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢迫地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂等運搬 70 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
				土砂等運搬 170 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
地盤改良工	式	1	7,370,000	
自走式土質改良工	式	1	7,370,000	土質改良 3,300 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 特号(フレコン) ;
法面工	式	1	45,857	
植生工	式	1	45,857	人工張芝 70 m2 ネット付 ;
石・ブロック積(張)工	式	1	15,690,886	
作業土工	式	1	460,207	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	7,595,759	現場打基礎コンクリート 32 m 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 25cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 4 m3 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 190 m2 控350 ; 胴込・裏込材(碎石) 110 m3 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 3 m3

# 積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢迫地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ; 目地板 0.3 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ;
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,634,920	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 58cm 高さ 50cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 目地板 10 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ;
舗装工	式	1	1,432,775	
切削オーバーレイ工	式	1	1,432,775	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;
排水構造物工	式	1	17,686,624	
作業土工	式	1	405,669	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	1,744,878	プレキャストU型側溝 300×300(水路用) 基礎有り ; 107 m

# 積算内訳書

工事名	鹿兒島3号伊勢迫地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				プレキャストU型側溝 300×300(水路用) 基礎無し； 52 m
				プレキャストU型側溝 450×450(水路用)； 7 m
管渠工	式	1	11,051,142	高耐圧ポリエチレン管 耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ1500； 46.4 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,676,350	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 1 箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)(呑口桝) 2500×2000×2100 現場打材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無； 1 箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)(吐口桝) 2500×2000×2200 現場打材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無； 1 箇所
				蓋 (縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)； 1 枚
				蓋 (縞鋼板蓋)(呑口桝) 2500×2000用； 1 組
				蓋 (縞鋼板蓋)(吐口桝) 2500×2000用； 1 組
				地下排水工
式	1	1,108,529	基盤排水層 再生クワッチャーラン RC-40； 207 m <sup>3</sup>	
			暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VP-50； 8 m	
			吸出し防止材 長繊維ポリエステル系 不織布 t=2.0～2.1mm； 320 m <sup>2</sup>	

# 積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢迫地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	1,700,056	小段排水	35	m
				(U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm ; 張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	180	m2
防護柵工	式	1	860,500			
路側防護柵工	式	1	860,500	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
区画線工	式	1	172,000			
区画線工	式	1	172,000	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	500	m
道路付属施設工	式	1	230,310			
境界工	式	1	230,310	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し ;	30	本
応急処理工	式	1	8,232,250			
応急処理作業工	式	1	8,232,250	応急処理作業	1	式
構造物撤去工	式	1	547,822			
構造物取壊し工	式	1	409,960	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	37	m3
運搬処理工	式	1	137,862	殻運搬	37	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	37	m3
仮設工	式	1	6,172,890			
土留・仮締切工	式	1	4,353,525	大型土のう 丸型 φ110×108 通常品 ;	1	式

# 積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢迫地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水替工	式	1	719,580	ホップ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
仮水路工	式	1	800,185	水替水路 18-8-40(高炉) t=10cm；	1 式
交通管理工	式	1	299,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	65,196,916		
共通仮設費	式	1	14,247,950		
共通仮設費	式	1	7,246,950		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
準備費	式	1	6,351,150	伐採 木根等処分費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	695,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,001,000		
純工事費	式	1	79,444,866		
現場管理費	式	1	24,884,000		
工事原価	式	1	104,328,866		
一般管理費等	式	1	17,661,134		
工事価格	式	1	121,990,000		