

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号西目地区外法面对策工事
工事地名	鹿児島県阿久根市西目地先外、鹿児島県薩摩川内市水引地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 6年 7月23日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区外法面对策工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	37,182,557			
法面工		式	1	24,122,050			
植生工		式	1	8,811,880	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	1,540	m2
法面吹付工		式	1	15,310,170	モルタル吹付 普通セメント 厚8cm；	1,977	m2
					モルタル吹付 普通セメント 厚10cm；	75	m2
防護柵工		式	1	8,560,855			
防止柵工		式	1	8,560,855	基礎ブロック，鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6 L=600；	335	基
					金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m；	650	m
仮設工		式	1	4,499,652			
法面吹付工		式	1	4,499,652	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正 無；	1,977	m2
直接工事費		式	1	37,182,557			
共通仮設費		式	1	4,612,800			
共通仮設費		式	1	504,800			
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	446,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	4,108,000			

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区外法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	41,795,357	
現場管理費	式	1	13,654,000	
工事原価	式	1	98,959,383	
一般管理費等	式	1	16,730,617	
工事価格	式	1	115,690,000	

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区外法面对策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	29, 043, 026		
法面工		式	1	19, 480, 675		
植生工		式	1	6, 164, 590	種子散布	1, 030 m2
					肥料無し 1000m2以上；	
					植生基材吹付	940 m2
					5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	
法面吹付工		式	1	13, 316, 085	モルタル吹付	1, 791 m2
					普通セメント 厚8cm；	
排水構造物工		式	1	4, 735, 489		
排水工		式	1	4, 735, 489	張りコンクリート	654 m2
					18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	
防護柵工		式	1	4, 826, 862		
防止柵工		式	1	4, 826, 862	基礎ブロック，鋼管基礎	118 基
					鋼管基礎 φ101.6 L=600；	
					鋼管基礎	101 基
					（撤去・再設置）	
					鋼管基礎 φ101.6 L=600；	
					金網・支柱(立入防止柵)	234 m
					2m以下 2m；	
					金網・支柱(立入防止柵)	200 m
					（撤去・再設置）	
					2m以下 2m；	
直接工事費		式	1	29, 043, 026		
共通仮設費		式	1	3, 652, 000		
共通仮設費		式	1	365, 000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	365, 000		

積算内訳書

[illegible]