

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その10）工事
工事地名	鹿児島県姶良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 6年 8月10日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１０）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	68,921,748		
道路土工		式	1	4,412,834		
掘削工		式	1	32,790	転石破砕 火薬使用無；	10 m3
盛土工		式	1	4,380,044	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	640 m3
					整地 (潮間) 敷均し(ルース)；	520 m3
					土材料 礫質土；	640 m3
					土材料 礫質土；	520 m3
仮設工		式	1	64,179,934		
土留・仮締切工		式	1	62,184,554	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8m 以下；	85 枚
					袋詰玉石 製作・据付 2t用 捨石(5～100kg)；	102 袋
					矢板背面間詰め 捨石(5～100kg)；	134 m3
汚濁防止工		式	1	1,821,680	汚濁防止フェンス (支給品) 設置 自立型 単独ポートφ300 H=5.0m(＃500)；	80 m
					汚濁防止フェンス 撤去 自立型 単独ポートφ300 H=5.0m(＃500)；	80 m
交通管理工		式	1	173,700	交通誘導警備員	1 式
応急処理工		式	1	328,980		

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１０）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	328,980	応急処理作業 1 式
直接工事費	式	1	68,921,748	
共通仮設費	式	1	9,319,600	
共通仮設費	式	1	1,476,600	
運搬費	式	1	686,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	790,000	えい航費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,843,000	
純工事費	式	1	78,241,348	
現場管理費	式	1	26,867,000	
工事原価	式	1	105,108,348	
一般管理費等	式	1	17,891,652	
工事価格	式	1	123,000,000	