

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その11）工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	180日間	自 令和 6年 9月 2日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その11）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	36,831,013	
道路土工	式	1	49,185	
掘削工	式	1	49,185	転石破砕 火薬使用無； 15 m3
仮設工	式	1	36,748,930	
土留・仮締切工	式	1	36,662,080	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8m 以下； 袋詰玉石 製作・据付 2t用 捨石(5~100kg)； 矢板背面間詰め 捨石(5~100kg)； 50 枚 61 袋 80 m3
交通管理工	式	1	86,850	交通誘導警備員 1 式
応急処理工	式	1	32,898	
応急処理事業工	式	1	32,898	応急処理事業 1 式
直接工事費	式	1	36,831,013	
共通仮設費	式	1	4,656,000	
共通仮設費	式	1	583,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	441,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,073,000	

