

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 220 号亀割峠防災敷根地区改良（その1）工事
工事地名	鹿児島県霧島市国分敷根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 6年 8月31日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号亀割峠防災敷根地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	42,722,609		
道路土工	式	1	6,437,373		
掘削工	式	1	516,603	掘削	690 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	690 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	4,131,940	路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1,600 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1,100 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1,100 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土材料	750 m3
				土砂；	
路床盛土工	式	1	1,566,044	路床盛土	8 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	380 m3
				4.0m以上；	
				土材料	380 m3
				良質土；	
敷外盛土工	式	1	47,874	整地	60 m3
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	60 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	60 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	174,912	法面整形(盛土部)	240 m2
				法面締固め有 現場制約無；	
地盤改良工	式	1	6,542,600		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号亀割峠防災敷根地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
固結工	式	1	6,542,600	スラリー攪拌 （ニ軸施工(変位低減)） セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 8.5 m 長さ(杭長) 8m ；	10 本
				スラリー攪拌 （ニ軸施工(変位低減)） セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10m 長さ(杭長) 9.5m ；	8 本
				スラリー攪拌 （ニ軸施工(変位低減)） セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11m 長さ(杭長) 10.5m ；	10 本
法面工	式	1	157,224		
植生工	式	1	157,224	人工張芝 ネット付 ；	240 m2
カルバート工	式	1	26,767,846		
作業土工	式	1	2,035,105	床掘り 土砂 ；	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式
				土材料 良質土 ；	1 式
プレキャストカルバート工	式	1	16,756,477	プレキャストボックス （耐震ボックスカルバート） 内幅 3.2m 内高 2.7m 長さ1.0m T-25 ；	17 m
				場所打ち地覆 24-12-25(20)高炉 400×260 ；	2 箇所
プレキャスト擁壁工	式	1	6,607,448	U型擁壁 L形ブロック H=0.859～3.033m ；	8 m

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号亀割峠防災敷根地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防水工	式	1	1,368,816	シート防水	192 m
				W=250mm アスファルト系； 防水シーリング [※] 弾性シーリング [※] 材（ポ [※] キシ系2成分形）；	208 m
排水構造物工	式	1	1,357,761		
作業土工	式	1	85,101	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し 基面整正	1 式 1 式
側溝工	式	1	486,990	プレキャストU型側溝	38 m
				300×300（水路用）； 横断暗渠 300×300 L=2000；	3 m
集水桝・マンホール工	式	1	87,570	現場打ち集水桝	1 箇所
				500×500×600 現場打材 18-8-25（高炉）法面 作業補正無； 蓋 （鋼製蓋） 500×500用（並目 T-25）；	1 枚
場所打水路工	式	1	698,100	現場打水路 （L形水路） 内幅 1.0m 内高 0.7m 18-8-25（高炉）；	26 m
道路付属施設工	式	1	92,785		
境界工	式	1	92,785	境界杭	11 本
				120×120×900 根巻き基礎無し；	
応急処理工	式	1	328,980		
応急処理作業工	式	1	328,980	応急処理作業	1 式
構造物撤去工	式	1	261,640		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号亀割峠防災敷根地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	191,600	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	70,040	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	10 m3
仮設工	式	1	776,400		
交通管理工	式	1	776,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	42,722,609		
共通仮設費	式	1	14,681,300		
共通仮設費	式	1	9,993,300		
運搬費	式	1	8,504,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	730,900	伐採費	1 式
				木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	259,400	平板載荷試験費	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	499,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,688,000		
純工事費	式	1	57,403,909		
現場管理費	式	1	18,444,000		
工事原価	式	1	75,847,909		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号亀割峠防災敷根地区改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	13,442,091	
工事価格	式	1	89,290,000	