

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その1)工事
工事地名	鹿児島県阿久根市新城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	234日間	自 令和 6年10月10日 至 令和 7年 5月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その1)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	79,956,655			
道路土工	式	1	131,261			
掘削工	式	1	6,818	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
路体盛土工	式	1	29,872	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	4	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	30	m3
路床盛土工	式	1	92,319	路床盛土 2.5m未満；	3	m3
				路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	80	m3
法面整形工	式	1	2,252	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	5	m2
カルバート工	式	1	74,989,212			
作業土工	式	1	666,338	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	1	式				
残土受入れ地での処理；						
プレキャストカルバート工	式	1	74,322,874	プレキャストボックス基礎	20	m
				18-8-40(高炉) 敷厚25cm；		
				プレキャストボックス	20.1	m
				内幅 4.5m 内高 6.2m；		
				コンクリート	1	m3
24-12-25(20)(高炉)；						
鉄筋	0.02	t				
SD345 D13；						

積算内訳書

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その1)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				差し筋 SD345 D13 L=300 ;	50	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
舗装工	式	1	870,902			
アスファルト舗装工	式	1	870,902	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	325	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	325	m2
排水構造物工	式	1	2,350,930			
作業土工	式	1	88,575	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	1,826,825	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(縦断用) ;	2	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 400×400(縦断用) ;	6	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(横断用) 鋼製蓋 L=1000付(T-25ボルト 固定) ;	4	m
				自由勾配側溝 400×700(縦断用) ;	4	m
				自由勾配側溝 400×800(縦断用) ;	24	m

積算内訳書

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				底版コンクリート(材料のみ) 18-8-25(高炉); 1 m3 側溝蓋 (落蓋側溝) 300用(縦断用 防音蓋) T-25; 3 枚 側溝蓋 (落蓋側溝) 400用(縦断用 防音蓋) T-25; 13 枚 側溝蓋 (落蓋側溝) 400用(縦断用 集水蓋) T-25; 1 枚 側溝蓋 (自由勾配側溝) 400用(縦断用 防音蓋) T-25; 23 枚 側溝蓋 (自由勾配側溝) 400用(縦断用 集水蓋) T-25; 6 枚
集水桝・マンホール工	式	1	435,530	現場打ち集水桝 (鋼製蓋) 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無; 1 箇所 現場打ち集水桝 (鋼製蓋) 600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無; 1 箇所 現場打ち集水桝 (鋼製蓋) 600×600×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無; 1 箇所 現場打ち集水桝 (鋼製蓋) 600×600×1000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面 作業補正無; 1 箇所 蓋 1 枚

積算内訳書

工事名	鹿兒島3号新城地区函渠設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(鋼製蓋) 500×500用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む) ; 蓋 3 枚 (鋼製蓋) 600×600用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む) ;
応急処理工	式	1	986,940	
応急処理作業工	式	1	986,940	応急処理作業 1 式
構造物撤去工	式	1	148,050	
構造物取壊し工	式	1	110,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 10 m3
運搬処理工	式	1	37,250	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 10 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 10 m3
仮設工	式	1	479,360	
交通管理工	式	1	479,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	79,956,655	
共通仮設費	式	1	10,848,800	
共通仮設費	式	1	2,637,800	
運搬費	式	1	1,520,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	294,800	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その1)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費 (率計上)	式	1	823,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,211,000	
純工事費	式	1	90,805,455	
現場管理費	式	1	28,512,000	
工事原価	式	1	119,317,455	
一般管理費等	式	1	19,992,545	
工事価格	式	1	139,310,000	