

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その5）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市西目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	170日間	自 令和 6年10月 3日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その5）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	34,716,304		
道路土工		式	1	2,291,963		
掘削工		式	1	954,680	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	3,100 m3
					掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	30 m3
路体盛土工		式	1	270,380	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,100 m3
法面整形工		式	1	31,495	法面整形(切土部) 現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	20 m2
					法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	30 m2
残土処理工		式	1	1,035,408	整地 残土受入れ地での処理；	1,900 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,890 m3
擁壁工		式	1	27,333,048		
作業土工		式	1	663,084	床掘り(掘削) 軟岩；	1 式
					床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 軟岩；	1 式
					整地	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その5）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土受入れ地での処理；		
プレキャスト擁壁工	式	1	21,799,473	箱型擁壁	375	m2
				壁体材工	499	m3
				単粒度砕石 4号(30-20mm)；		
				基礎材工	49	m3
				単粒度砕石 4号(30-20mm)；		
				かごセンサー	68	m
				1800×400 センサー SS-1；		
				暗渠排水管	68	m
				据付 波状管 50～150mm シングル構造 φ150(2/3有孔管)；		
				暗渠排水管	3	m
				据付 波状管 50～150mm シングル構造 φ150(無孔管)；		
				吸出し防止材	430	m2
				長繊維ポリエステル系 不織布 100N/5cm；		
				張りコンクリート	130	m2
				18-8-25(20)高炉 t=50；		
				目地板	15	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	4,870,491	現場打天端コンクリート	14	m
				18-8-40(高炉)；		
				中詰コンクリート	7	箇所
				18-8-40(高炉)；		
				調整コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁基礎	11	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁基礎	1	m
				18-8-40(高炉) H=1500；		
				補強土壁基礎	1	m
				18-8-40(高炉) H=2000；		
				補強土壁基礎	3	m

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				18-8-40(高炉) H=2500 ;	
				補強土壁壁面材組立・設置	55 m2
				補強材取付	252 m2
				砕石投入	19 m3
				単粒度砕石 4号30-20mm ;	
				まき出し・敷均し、締固め	148 m3
				土砂 ;	
				まき出し・敷均し、締固め	20 m3
				(基盤排水層)	
				単粒度砕石 4号30-20mm ;	
				盛土内排水	83 m
				(水平排水)	
				不織布系 幅300mm 厚4.0mm ;	
				壁面上端処理	16 m
				(笠コンクリート)	
				幅 0.3m 18-8-40(高炉) ;	
				天端排水材	69 m2
				長繊維ボ°ポリエステル系不織布 厚3.0mm ;	
				吸出し防止材	93 m2
				長繊維ボ°ポリエステル系 不織布 厚1.0mm～1.1mm ;	
				目地板	6 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				排水管敷設	18 m
				(地下排水)	
				波状管 高密度ボ°ポリエチレン管(有孔管 シングル構造)	
				管径 150mm ;	
				排水管敷設	10 m
				(地下排水)	
				波状管 高密度ボ°ポリエチレン管(無孔管 シングル構造)	
				管径 150mm ;	
				フィルター材	6 m3
				単粒度砕石 4号30-20mm ;	
				足場	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	957,450		
作業土工	式	1	21,460	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	876,805	プレキャストU型側溝 300×300(水路用)； 現場打側溝 300×300～1200 18-8-25(20)(高炉)； 自由勾配側溝 500×600(縦断用) 18-8-40(高炉)； 底版コンクリート(材料のみ) 18-8-25(20)(高炉)； 側溝蓋 (自由勾配側溝) 500用(集水蓋) L=500 T-25；	11 m 9 m 5 m 0.2 m3 5 枚
防草コンクリート	式	1	59,185	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	9 m2
仮設工	式	1	4,133,843		
作業土工	式	1	26,785	床掘り 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式
工事用道路工	式	1	2,876,236	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,	2,000 m3

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				000m3未満； 掘削	210 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 路体(築堤)盛土	260 m3
				4.0m以上； 法面整形(切土部)	400 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)	130 m2
				法面締固め無し 現場制約無し； 整地	2,000 m3
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬	2,000 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 敷砂利	1,070 m2
				再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm；	
仮水路工	式	1	168,292	仮排水溝	63 m
				18-8-40(高炉) t=5cm； 目地板	0.5 m2
				瀝青繊維質目地板t=10； 暗渠排水管	2 m
				φ300(ダブル構造)；	
汚濁防止工	式	1	13,930	仮設沈砂池	1 箇所
				18-8-40(高炉)；	
交通管理工	式	1	1,048,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	34,716,304		
共通仮設費	式	1	4,949,800		
共通仮設費	式	1	1,089,800		
技術管理費	式	1	666,800	平板載荷試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区改良（その 5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	423, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 860, 000	
純工事費	式	1	39, 666, 104	
現場管理費	式	1	12, 990, 000	
工事原価	式	1	52, 656, 104	
一般管理費等	式	1	9, 743, 896	
工事価格	式	1	62, 400, 000	