

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その2)外工事
工事地名	鹿児島県阿久根市新城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	250日間	自 令和7年1月14日 至 令和7年9月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その2)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	71,969,849			
道路土工	式	1	120,464			
掘削工	式	1	2,047	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
路体盛土工	式	1	24,252	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	3	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	30	m3
路床盛土工	式	1	92,362	路床盛土 2.5m未満；	3	m3
				路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	80	m3
法面整形工	式	1	1,803	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	4	m2
カルバート工	式	1	67,304,655			
作業土工	式	1	635,632	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	1	式				
残土受入れ地での処理；						
プレキャストカルバート工	式	1	66,669,023	プレキャストボックス基礎	20	m
				18-8-40(高炉) 敷厚25cm；		
				プレキャストボックス	20.1	m
				内幅 4.5m 内高 6.2m；		
				コンクリート	1	m3
24-12-25(20)(高炉)；						
鉄筋	0.02	t				
SD345 D13；						

積算内訳書

工事名	鹿兒島3号新城地区函渠設置(その2)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				差し筋 SD345 D13 L=300 ;	50	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
舗装工	式	1	421,964			
アスファルト舗装工	式	1	421,964	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	156	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	156	m2
排水構造物工	式	1	2,507,476			
作業土工	式	1	88,586	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	1,983,350	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(縦断用) ;	7	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 400×400(縦断用) ;	6	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(横断用) 鋼製蓋 L=1000付(T-25ボルト 固定) ;	4	m
				自由勾配側溝 400×700(縦断用) ;	4	m
				自由勾配側溝 400×800(縦断用) ;	24	m

積算内訳書

工事名	鹿兒島3号新城地区函渠設置(その2)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				底版コンクリート(材料のみ) 18-8-25(高炉); 1 m3 側溝蓋 (落蓋側溝) 13 枚 300用(縦断用 防音蓋) T-25; 側溝蓋 1 枚 (落蓋側溝) 300用(縦断用 集水蓋) T-25; 側溝蓋 12 枚 (落蓋側溝) 400用(縦断用 防音蓋) T-25; 側溝蓋 1 枚 (落蓋側溝) 400用(縦断用 集水蓋) T-25; 側溝蓋 23 枚 (自由勾配側溝) 400用(縦断用 防音蓋) T-25; 側溝蓋 6 枚 (自由勾配側溝) 400用(縦断用 集水蓋) T-25;
集水桝・マンホール工	式	1	435,540	現場打ち集水桝 1 箇所 (鋼製蓋) 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無; 現場打ち集水桝 1 箇所 (鋼製蓋) 600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無; 現場打ち集水桝 1 箇所 (鋼製蓋) 600×600×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無; 現場打ち集水桝 1 箇所 (鋼製蓋)

積算内訳書

工事名	鹿児島3号新城地区函渠設置(その2)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				600×600×1000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面 作業補正無； 蓋 (鋼製蓋) 500×500用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含 む)； 蓋 (鋼製蓋) 600×600用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含 む)；
応急処理工	式	1	987,870	1 枚
応急処理事業工	式	1	987,870	3 枚
構造物撤去工	式	1	148,060	
構造物取壊し工	式	1	110,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	37,260	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	479,360	10 m3
交通管理工	式	1	479,360	10 m3
直接工事費	式	1	71,969,849	10 m3
共通仮設費	式	1	10,032,800	1 式
共通仮設費	式	1	2,569,800	
運搬費	式	1	1,520,000	1 式

