

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号浜田地区地盤改良（その8）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号浜田地区地盤改良（その8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	72,134,734	
地盤改良工	式	1	62,158,550	
締固め改良工	式	1	62,158,550	サンドコンパクションパイル (TYPE1) SD打設長1.0m/本 SD杭径0.4m SCP打設長(平均) 11.7m/本 SCP杭径0.7m ; 100 本 サンドコンパクションパイル (TYPE2) SD打設長1.0m/本 SD杭径0.4m SCP打設長(平均) 11.9m/本 SCP杭径0.7m ; 554 本 サンドコンパクションパイル (TYPE3) SD打設長1.0m/本 SD杭径0.4m SCP打設長(平均) 11.9m/本 SCP杭径0.7m ; 424 本
応急処理工	式	1	6,622,600	
応急処理作業工	式	1	6,622,600	応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	3,353,584	
作業ヤード整備工	式	1	2,091,934	ヤード造成 2,599 m2
交通管理工	式	1	1,261,650	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,134,734	
共通仮設費	式	1	21,974,000	
共通仮設費	式	1	14,494,000	
運搬費	式	1	5,437,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号浜田地区地盤改良（その 8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	8,300,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	757,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,480,000	
純工事費	式	1	94,108,734	
現場管理費	式	1	27,012,000	
工事原価	式	1	121,120,734	
一般管理費等	式	1	19,039,266	
工事価格	式	1	140,160,000	