

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号西日向迫地区改良（その2）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市西日向迫地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	282日間	自 令和 7年 4月14日 至 令和 8年 1月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号西日向迫地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	42,844,250		
道路土工		式	1	28,430,317		
掘削工		式	1	6,016,566	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	10,140 m3 10,000 m3
掘削工(ICT)		式	1	4,119,676	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	4,100 m3 470 m3 4,100 m3 470 m3 940 m3
路体盛土工		式	1	204,650	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	30 m3 40 m3
路体盛土工(ICT)		式	1	16,014	路体(築堤)盛土(ICT)	60 m3
法面整形工(ICT)		式	1	1,643,704	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め有り；	710 m2 820 m2 120 m2
防草コンクリート		式	1	232,893	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	50 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号西日向迫地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	16,196,814	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	9,180	m3
				土砂等運搬 軟岩；	8,640	m3
法面工	式	1	6,826,818			
植生工	式	1	6,826,818	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	1,140	m2
				人工張芝 ネット付；	180	m2
排水構造物工	式	1	5,497,300			
作業土工	式	1	632,486	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース) (破砕片除去)	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
側溝工	式	1	582,080	プレキャストU型側溝 300×300（水路用）；	7	m
				プレキャストU型側溝 360×360（水路用）；	33	m
				プレキャストU型側溝 450×450（水路用）；	3	m
				プレキャストU型側溝 600×600（水路用）；	2	m

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号西日向迫地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	230,510	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 800×800×800-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無；	1 箇所
				蓋(縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)；	2 枚
				蓋(縞鋼板蓋) 800×800用(900×900×3.2)；	1 枚
排水工	式	1	986,060	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	94 m
防草コンクリート	式	1	3,066,164	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	398 m2
道路付属施設工	式	1	49,555		
境界工	式	1	49,555	境界杭 根巻き基礎無し；	5 本
応急処理工	式	1	331,130		
応急処理作業工	式	1	331,130	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	1,709,130		
仮水路工	式	1	441,120	仮設排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(露出管)；	80 m

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号西日向迫地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,268,010	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	42,844,250	
共通仮設費	式	1	12,932,715	
共通仮設費	式	1	8,128,715	
運搬費	式	1	720,700	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	5,656,420	伐採 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,250,595	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	501,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,804,000	
純工事費	式	1	55,776,965	
現場管理費	式	1	17,669,000	
工事原価	式	1	73,445,965	
一般管理費等	式	1	12,924,035	
工事価格	式	1	86,370,000	