

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号上穴迫地区改良（その4）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市上穴迫地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号上穴迫地区改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	50,059,519		
道路土工		式	1	24,542,476		
掘削工 (ICT)		式	1	3,830,880	掘削 (ICT)	6,900 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削	6,900 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	759,696	法面整形 (切土部) (ICT)	840 m2
					軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
防草コンクリート		式	1	1,665,840	張りコンクリート	514 m2
					18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	
残土処理工		式	1	18,286,060	土砂等運搬	13,780 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工		式	1	2,090,380		
植生工		式	1	2,090,380	植生基材吹付	380 m2
					3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	
排水構造物工		式	1	1,986,882		
作業土工		式	1	102,619	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式	
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
集水桝・マンホール工		式	1	120,700	現場打ち集水桝	2 箇所
					（縞鋼板蓋）	
					500×500×500 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号上穴迫地区改良（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業補正無； 蓋版 （縞鋼板蓋） 500×500用(600×600×3.2)；	2 枚
排水工	式	1	356,660	小段排水 （U型側溝） 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	34 m
防草コンクリート	式	1	1,406,903	張りコンクリート （小段排水） 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	191 m2
防護柵工	式	1	5,271,041		
防止柵工	式	1	5,271,041	基礎ブロック，鋼管基礎	60 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600；	
				基礎ブロック，鋼管基礎	127 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=700；	
				金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m 格子網型 標準；	115 m
				金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m 格子網型 傾斜；	252 m
道路付属施設工	式	1	276,196		
境界工	式	1	276,196	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	29 本
応急処理工	式	1	12,251,810		
応急処理作業工	式	1	12,251,810	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	3,640,734		
仮水路工	式	1	1,084,914	床掘り	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号上穴迫地区改良（その 4）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 仮排水溝	200 m
					18-8-40(高炉) t=5cm ; 目地板	2 m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ; 仮設排水管	60 m
					高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造（露出管） ; 交通誘導警備員	1 式
交通管理工		式	1	2, 555, 820		
直接工事費		式	1	50, 059, 519		
共通仮設費		式	1	39, 459, 743		
共通仮設費		式	1	33, 904, 743		
準備費		式	1	32, 641, 798	伐採	1 式
					木根等処分費	1 式
技術管理費		式	1	697, 945	保守管理(ICT)	1 式
					システム初期費(ICT)	1 式
					道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	565, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	5, 555, 000		
純工事費		式	1	89, 519, 262		
現場管理費		式	1	25, 091, 000		
工事原価		式	1	114, 610, 262		
一般管理費等		式	1	17, 799, 738		
工事価格		式	1	132, 410, 000		