

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号庵ノ山地区函渠設置工事
工事地名	鹿児島県阿久根市庵ノ山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	305日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿兒島3号庵ノ山地区函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	121,580,651	
道路土工	式	1	83,909	
掘削工	式	1	2,064	掘削 6 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,688	路体(築堤)盛土 3 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工	式	1	53,210	路床盛土 4 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 130 m3 4.0m以上；
路肩盛土工	式	1	16,881	路体(築堤)盛土 3 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	9,066	法面整形(盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無；
地盤改良工	式	1	193,640	
置換工	式	1	193,640	置換 40 m3 再生クラッシュラン RC-40；
カルバート工	式	1	102,130,287	
作業土工	式	1	555,870	床掘り(掘削) 1 式 軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
プレキャストカルバート工	式	1	101,574,417	プレキャストボックス基礎 32 m 18-8-40(高炉)； プレキャストボックス 31.4 m 内幅 4.5m 内高 5.7m； コンクリート 2 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号庵ノ山地区函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				24-12-25(20)(高炉) ; 鉄筋 0.03 t SD345 D13 ; 差し筋 46 本 M12×50mm ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; シート防水 725 m 300mm幅 ; シート防水 61 m 400mm幅 ; シート防水 61 m 500mm幅 ; 防水シーリング 1,482 m 弾性シーリング材(ポリウレタン系2成分形) ;
排水構造物工	式	1	989,820	
側溝工	式	1	989,820	プレキャストU型側溝 31 m (落蓋側溝) 300×300(縦断用) ; 側溝蓋 56 枚 (落蓋側溝) 300用(縦断用 防音蓋) T-25 ; 側溝蓋 7 枚 (落蓋側溝) 300用(縦断用 集水蓋) T-25 ;
舗装工	式	1	339,450	
アスファルト舗装工	式	1	339,450	下層路盤(車道・路肩部) 125 m2 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 125 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号庵ノ山地区函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	13,245,200	
応急処理作業工	式	1	13,245,200	応急処理作業 1 式
構造物撤去工	式	1	362,062	
構造物取壊し工	式	1	279,125	コンクリート構造物取壊し 9 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 154 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 11 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；
運搬処理工	式	1	82,937	殻運搬 9 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 8 m3 アスファルト殻； 殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 9 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 8 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	4,236,283	
作業土工	式	1	158,063	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
迂回路工	式	1	3,778,620	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号庵ノ山地区函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 法面整形(切土部) 現場制約無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し； プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(縦断用)； 側溝蓋 (落蓋側溝) 300用(縦断用 防音蓋) T-25； 側溝蓋 (落蓋側溝) 300用(縦断用 集水蓋) T-25； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	40 130 80 80 30 120 80 144 16 305 305	m3 m3 m3 m3 m2 m2 m 枚 枚 m2 m2
交通管理工	式	1	299,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	121,580,651			
共通仮設費	式	1	14,968,800			
共通仮設費	式	1	2,968,800			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号庵ノ山地区函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,520,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	294,800	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,154,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,000,000	
純工事費	式	1	136,549,451	
現場管理費	式	1	41,975,000	
工事原価	式	1	178,524,451	
一般管理費等	式	1	28,345,549	
工事価格	式	1	206,870,000	