

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その12）工事
工事地名	鹿児島県姶良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	48,273,745		
道路土工	式	1	49,665		
掘削工	式	1	49,665	転石破砕 火薬使用無；	15 m3
仮設工	式	1	44,912,780		
土留・仮締切工	式	1	44,739,080	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込長 8 m以下；	43 枚
				袋詰玉石 製作・据付 2t用 捨石(5～100kg)；	62 袋
				矢板背面間詰め 捨石(5～100kg)；	80 m3
交通管理工	式	1	173,700	交通誘導警備員	1 式
応急処理工	式	1	3,311,300		
応急処理事業工	式	1	3,311,300	応急処理事業	1 式
直接工事費	式	1	48,273,745		
共通仮設費	式	1	5,895,000		
共通仮設費	式	1	692,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	550,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,203,000		

積算内訳書

工事名	鹿児島 10 号白浜地区工事に用道路整備（その 12）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	54,168,745	
現場管理費	式	1	17,464,000	
工事原価	式	1	71,632,745	
一般管理費等	式	1	12,787,255	
工事価格	式	1	84,420,000	