

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その13）工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	242日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その13）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	83,018,810	
道路土工	式	1	4,896,836	
掘削工	式	1	33,110	転石破砕 火薬使用無； 10 m3
盛土工	式	1	4,863,726	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 690 m3 整地 (潮間) 敷均し(ルース)； 600 m3 土材料 礫質土； 690 m3 土材料 礫質土； 600 m3
仮設工	式	1	76,466,324	
土留・仮締切工	式	1	75,798,164	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込長 8 m以下； 81 枚 鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8 m以下； 21 枚 袋詰玉石 製作・据付 2t用 捨石(5~100kg)； 140 袋 矢板背面間詰め 捨石(5~100kg)； 188 m3
汚濁防止工	式	1	494,460	汚濁防止フェンス (支給品) 設置 垂下型 連続ポルトφ400 H=2.0m(#500)； 60 m 汚濁防止フェンス 撤去 垂下型 連続ポルトφ400 H=2.0m(#500)； 60 m
交通管理工	式	1	173,700	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その13）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	1,655,650	
応急処理作業工	式	1	1,655,650	応急処理作業 1 式
直接工事費	式	1	83,018,810	
共通仮設費	式	1	9,901,000	
共通仮設費	式	1	1,022,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	880,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,879,000	
純工事費	式	1	92,919,810	
現場管理費	式	1	30,364,000	
工事原価	式	1	123,283,810	
一般管理費等	式	1	20,556,190	
工事価格	式	1	143,840,000	