

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その15）工事
工事地名	鹿児島県姶良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 3月24日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１５）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	76,774,960		
道路土工		式	1	6,037,187		
掘削工		式	1	33,110	転石破砕 火薬使用無；	10 m3
盛土工		式	1	6,004,077	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	790 m3
					整地 (潮間) 敷均し(ルース)；	810 m3
					土材料 礫質土；	790 m3
					土材料 礫質土；	810 m3
					仮設工	
土留・仮締切工		式	1	68,413,963	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8 m以下； 袋詰玉石 製作・据付 2t用 捨石(5～100kg)； 矢板背面間詰め 捨石(5～100kg)；	91 枚 135 袋 171 m3
汚濁防止工		式	1	494,460	汚濁防止フェンス (支給品) 設置 垂下型 連続ポートφ400 H=2.0m(＃500)；	60 m
					汚濁防止フェンス 撤去 垂下型 連続ポートφ400 H=2.0m(＃500)；	60 m
交通管理工		式	1	173,700	交通誘導警備員	1 式
応急処理工		式	1	1,655,650		

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１５）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	1,655,650	応急処理作業 1 式
直接工事費	式	1	76,774,960	
共通仮設費	式	1	9,275,000	
共通仮設費	式	1	975,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	833,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,300,000	
純工事費	式	1	86,049,960	
現場管理費	式	1	28,323,000	
工事原価	式	1	114,372,960	
一般管理費等	式	1	19,267,040	
工事価格	式	1	133,640,000	