

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 2 2 0 号敷根地区地盤改良（その 3）工事
工事地名	鹿児島県霧島市国分敷根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号敷根地区地盤改良（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	74,586,380	
道路土工	式	1	1,343,290	
掘削工	式	1	213,342	掘削 620 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	788,328	路体(築堤)盛土 810 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 890 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 890 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	341,620	整地 620 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 620 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	70,489,000	
固結工	式	1	70,489,000	スラリー攪拌 43 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18m 長さ(杭長) 17.5m； スラリー攪拌 39 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.5 m 長さ(杭長) 18m； スラリー攪拌 15 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19m 長さ(杭長) 17.5m； スラリー攪拌 24 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19m 長さ(杭長) 18.5m；

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号敷根地区地盤改良（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				スリ-攪拌 （二軸施工(変位低減)） セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19.5 m 長さ(杭長) 18m ; 33 本
応急処理工	式	1	1,986,780	
応急処理事業工	式	1	1,986,780	応急処理事業 1 式
仮設工	式	1	767,310	
交通管理工	式	1	767,310	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	74,586,380	
共通仮設費	式	1	17,064,400	
共通仮設費	式	1	9,352,400	
運搬費	式	1	8,504,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	73,400	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	775,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,712,000	
純工事費	式	1	91,650,780	
現場管理費	式	1	28,746,000	
工事原価	式	1	120,396,780	
一般管理費等	式	1	20,143,220	

積算内訳書

工事名	鹿児島 2 2 0 号敷根地区地盤改良（その 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	140,540,000	