

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その2）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市吉野町花倉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	81,585,013		
構造物撤去工		式	1	46,231,846		
構造物取壊し工		式	1	27,952,798	内部仕上材解体	434 m2
					RC造上屋解体	140 m2
					機械・人力併用；	
					床スラブ解体	55 m2
					設備配管類撤去	434 m2
					電気・給水・空調；	
					外壁セメントリシ・屋根塗膜防水除去	263 m2
					積込	152 m3
					廃棄物；	
					外部足場	1 式
					内部足場	1 式
構造物取壊し工		式	1	3,272,564	内部仕上材解体	52 m2
					CB造上屋解体	52 m2
					機械・人力併用；	
					CB造基礎解体	2 m3
					設備配管類撤去	52 m2
					電気・給水・空調；	
					積込	30 m3
					廃棄物；	
					外部足場	1 式
					内部足場	1 式
構造物取壊し工		式	1	5,621,730	木造上屋解体	129 m2
					機械・人力併用；	
					布基礎解体	123 m
					幅150mm；	
					束石地上部解体	60 箇所
構造物取壊し工		式	1	417,279	木造上屋解体	5 m2
					機械・人力併用；	
					布基礎解体	5 m
					幅150mm；	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				空洞ブロック積解体	22	m
				厚150mm 1段；		
				土間コンクリート解体	5	m2
				厚60cm；		
運搬処理工	式	1	8,967,475	コンクリート解体(水槽)	0.3	m3
				機械・人力併用；		
				廃材処分	0.6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				廃材処分	83	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				廃材処分	99	m3
				木材(解体くず)；		
				廃材処分	6	m3
				廃プラスチック類；		
				廃材処分	33	m3
				ガラス陶磁器；		
				廃材処分	15	m3
				廃石膏ボード；		
				廃材処分	1	m3
				金属くず；		
				廃材処分	56	m3
				混合廃棄物；		
				廃材処分	2	m3
				繊維くず(畳)；		
仮設工	式	1	35,022,037	廃材処分	15	m3
				石綿含有廃棄物；		
				廃材処分	2	m3
				廃石綿等；		
				現場発生品運搬	1	式
工事用道路工	式	1	30,262,951	鉄くず；		
				掘削	670	m3
				土砂；		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	670	m3
				整地 敷均(ルース)；	3,100	m3
				積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	2,500	m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	890	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	890	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,570	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	890	m3
				敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	340	m2
防護施設工	式	1	1,223,696	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	16	m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有；	101	m
				ガードレール (撤去・再設置) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	32	m
ばく露防止対策工	式	1	1,850,500	石綿有害物対策設備	1	式
交通管理工	式	1	1,684,890	交通誘導警備員	1	式
応急処理工	式	1	331,130			
応急処理事業工	式	1	331,130	応急処理事業	1	式
直接工事費	式	1	81,585,013			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,351,800	
共通仮設費	式	1	4,137,800	
準備費	式	1	1,464,600	木根等処分費 1 式
安全費	式	1	1,867,200	石綿等呼吸用保護具等費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	806,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,214,000	
純工事費	式	1	93,936,813	
現場管理費	式	1	28,833,000	
工事原価	式	1	122,769,813	
一般管理費等	式	1	20,200,187	
工事価格	式	1	142,970,000	