

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その3）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市吉野町花倉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	72,300,344	
構造物撤去工	式	1	32,460	
防護柵撤去工	式	1	29,682	立入防止柵撤去 17 m 【夜間】 柵高1.5m 鋼管基礎；
運搬処理工	式	1	2,778	現場発生品運搬 1 式 【夜間】 立入防止柵；
仮設工	式	1	71,936,754	
作業土工	式	1	4,119	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
工事用道路工	式	1	58,260,039	整地 9,800 m3 敷均し(ルース)； 整地 170 m3 【夜間】 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 10,040 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 190 m3 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 10,000 m3 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 190 m3 【夜間】 土砂 小規模(標準)； 敷砂利 1,430 m2 再生クワッチャレン RC-40 敷厚 100mm； 土のう 28 袋

積算内訳書

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(大型)【夜間】 製作・設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮 設(3年)対応； 袋詰玉石 593 袋 製作・据付 2t用 捨石(5～100kg)； 袋詰玉石 277 袋 製作・積込・運搬・据付 2t用 捨石(5～100kg)；		
仮水路工	式	1	1,234,830	仮設排水管 23 m 高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル構造(無孔管)； 現場打ち集水桝 1 箇所 (吐口桝)(縞鋼板蓋) 800×1460～780×1400 18-8-25(高炉) 法面作 業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 (吐口桝)(鋼製蓋) 1000×1120～1000×1300 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 蓋 1 枚 (縞鋼板蓋) 800×1460用(900×1510×3.2)； 蓋 1 組 (鋼製蓋) 1000×1000用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ 含む)(2枚/組)； 足掛金具 6 個 W=300mm φ19mm；		
汚濁防止工	式	1	8,049,200	汚濁防止フェンス 200 m (支給品) 設置 垂下型 連続ポートφ400 H=4.0m(＃800)； 汚濁防止フェンス 200 m 撤去・再設置 垂下型 連続ポートφ400 H=4.0m(＃ 800)； 汚濁防止フェンス 200 m 撤去 垂下型 連続ポートφ400 H=4.0m(＃800)；		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護施設工	式	1	1,706,496	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	192 m
交通管理工	式	1	2,682,070	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 【夜間】	1 式
応急処理工	式	1	331,130		
応急処理解業工	式	1	331,130	応急処理解業	1 式
直接工事費	式	1	72,300,344		
共通仮設費	式	1	14,990,100		
共通仮設費	式	1	3,354,100		
運搬費	式	1	662,600	えい航費	1 式
準備費	式	1	1,813,500	伐採費 【夜間】	1 式
				木根等処分費 【夜間】	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	878,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,636,000		
純工事費	式	1	87,290,444		
現場管理費	式	1	35,008,000		
工事原価	式	1	122,298,444		
一般管理費等	式	1	20,421,556		

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号花倉地区改良（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	142,720,000	