積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）
工事地名	鹿児島維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 6年 4月 1日
　　至　　令和 7年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	98,526,919			
巡視･巡回工	式	1	37,109,735			
道路巡回工	式	1	25,168,850	道路巡回[平日] 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 職員(AM)+道路巡回員(PM)+巡回運行員； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	339 26 79,600	日 日 km
道路巡回工	式	1	11,797,810	道路巡回[平日] 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 職員+巡回運行員； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	160 49 20,900	日 日 km
道路巡回工	式	1	143,075	道路巡回員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 道路巡回員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 道路巡回員[休日･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	2 2 2 5 5 2 2 2 5	h h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回運行員[休日･深夜] 22:00～5:00； ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；	5 100	h km
道路清掃工	式	1	884,000			
路面清掃工	式	1	48,650	路面清掃(路肩部･人力) [昼間] 塵埃量普通； 路面清掃(歩道･人力) [昼間] 歩道　塵埃量普通；	0.5 50	km m2
排水施設清掃工	式	1	835,350	側溝清掃(人力) [昼間] 無蓋； 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 堆積土砂量 0.15m3/m未満；	300 300	m m
除草工	式	1	16,492,400			
道路除草工	式	1	16,492,400	除草(R3 日置市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 21.7ｋｍ； 除草(R3 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 4.1ｋｍ； 除草(R3ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.5ｋｍ； 除草(R10 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.3ｋｍ； 除草(R10ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	9,400 5,400 1,100 5,500 2,900	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 6.2ｋｍ； 除草(南九州道[川内道路] 薩摩川内市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 19.8ｋｍ； 除草(南九州道[川内道路] いちき串木野市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 21.8ｋｍ； 除草(南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 15.3ｋｍ； 特殊箇所除草 ［昼間］ 平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 小段法面除草 ［昼間］ 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 除草剤散布 ［昼間］ 刈草処分費 ［昼間］	9,300 17,200 8,900 100 600 83,200 48	m2 m2 m2 m m2 m2 t
応急処理工	式	1	38,474,984			
応急処理作業工	式	1	38,474,984	土木一般世話役[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00；	200 40 40 30 20	h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	4,500	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	250	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	200	h
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	200	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	150	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	4,500	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	250	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	250	h
				普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	250	h
				普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	100	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	250	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級(運転手計上無)； ﾁｪﾝｿｰ ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 応急処理工材料費 伐開材処分費 [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 [昼間] 落下物類 ｺﾝﾃﾅ6.0m3；	20 20 20 4,500 550 40 1 11 1	h h h km h h 式 t 回
仮設工	式	1	5,565,800			
交通管理工	式	1	5,565,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1	式 式 式 式
道路修繕	式	1	28,954,136			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	9,811,640			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	113,290	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ［昼間］ 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ［夜間］ 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日；	0.1 0.5 	t t
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,698,350	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧ ﾙﾄ混合物(20) t=50mm； 殻運搬(路面切削) ［夜間］R3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 7.6ｋｍ； 殻運搬(路面切削) ［夜間］R10 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 11.0ｋｍ； 殻運搬(路面切削) ［夜間］R225 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 3.6ｋｍ； 殻処分 ［夜間］R3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)； 殻処分 ［夜間］R10 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)； 殻処分 ［夜間］R225 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	3,000 50 50 50 50 50 50 	m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
排水構造物工	式	1	396,831			
場所打水路工	式	1	396,831	既設側溝取壊し ［昼間］	2 	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋構造物 人力施工；		
				側溝補修(路肩部)	18	m
				[昼間]		
				溝幅300；		
				殻運搬	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 9.8ｋｍ；		
				殻運搬	0.5	m3
				[昼間]R10		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 9.3ｋｍ；		
				殻運搬	0.5	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 11.7ｋｍ；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.5	m3
				[昼間]R10		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.5	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
防護柵工	式	1	1,010,000			
防止柵工	式	1	1,010,000	転落防止柵	200	m
				(撤去再設置)[昼間]		
				柵高1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		
				横断防止柵	200	m
				(撤去再設置)[昼間]		
				柵高0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		
標識工	式	1	1,321,312			
小型標識工	式	1	1,321,312	標識柱	10	基
				(更新)[昼間]		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上；		
				標識板	10	基
				(更新)[昼間]		
				2.0m2未満 警戒標識 5基以上；		
				殻運搬	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.8ｋｍ；		
				殻運搬	1	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 11.7ｋｍ；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				[昼間]R3		
				標識柱･標識板 運搬距離 11.4ｋｍ；		
				現場発生品運搬	1	式
				[昼間]R225		
				標識柱･標識板 運搬距離 7.4ｋｍ；		
区画線工	式	1	1,436,115			
区画線工	式	1	1,436,115	溶融式区画線	500	m
				[昼間]		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	500	m
				[昼間]		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄；		
				溶融式区画線	450	m
				[昼間]		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 ［昼間］ 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 ［昼間］ 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 ［昼間］ 削取り式；	 450 450 500 	 m m m
道路付属施設工	式	1	266,300			
道路付属物工	式	1	266,300	車線分離標 (更新)［昼間］ 本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満；	10	本
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	8,306,690			
災害応急対策	式	1	5,362,850	土木一般世話役［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00； 土木一般世話役［平日･所定労働時間外］ 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役［平日･所定労働時間外･深夜］ 22:00～5:00； 土木一般世話役［休日･深夜以外］ 5:00～22:00； 土木一般世話役［休日･深夜］ 22:00～5:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間外］	50 50 50 50 50 50 50	h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				5:00～8:00、17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[休日･深夜以外]	50	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				5:00～22:00；		
				特殊作業員[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	3,500	km
				二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	150	h
				2t積級(運転手計上無)；		
待機補償費	式	1	2,943,840	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜以外]	30	h
				5:00～22:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	30	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	30 30 30

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				塗装回数1回； 下塗り ［昼間］ EARTHCOAT防錆塗料 0.1kg/m2 はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数2回/層； 中塗り ［昼間］ EARTHCOAT中塗F 0.14kg/m2 はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数1回； 上塗り ［昼間］ EARTHCOAT上塗F 0.12kg/m2 はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数1回；	1 1 1	m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	679,082			
構造物取壊し工	式	1	31,650	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ［昼間］ 無筋構造物 機械施工；	3	m3
落橋防止装置撤去工	式	1	626,400	落橋防止装置撤去 ［昼間］	6	基
運搬処理工	式	1	14,365	殻運搬 ［昼間］R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.8ｋｍ； 殻運搬 ［昼間］R10 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.3ｋｍ； 殻運搬 ［昼間］R225 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 11.7ｋｍ； 殻処分 ［昼間］R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ［昼間］R10	1 1 1 1 1	m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 [昼間]R225 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
運搬処理工	式	1	6,667	現場発生品運搬 [昼間] 落橋防止装置 運搬距離 6.3ｋｍ；	1	式
仮設工	式	1	5,271,866			
橋梁足場工	式	1	2,005,866	足場 [昼間] 手摺先行型枠組足場； 足場 [昼間] 吊足場；	1 1	式 式
交通管理工	式	1	3,266,000	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1	式 式 式 式
雪寒	式	1	8,030,970			
除雪工	式	1	5,982,170			
凍結防止工	式	1	845,800	人力薬剤散布 [昼間] 塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 [夜間] 塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布	1 1 1	t t t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				［昼間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t
				［夜間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				凍結防止剤	2	t
				塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支給品有；		
				凍結防止剤	2	t
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支給品有；		
雑工	式	1	3,173,810	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				特殊作業員[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	500	km
				二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	750	h
				2t積級(運転手計上無)；		
待機補償費	式	1	1,962,560	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	20 20 20 20 20 20 	h h h h h h
仮設工	式	1	2,048,800			
交通管理工	式	1	2,048,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1 	式 式 式 式
直接工事費	式	1	135,512,025			
共通仮設費	式	1	12,078,800			
共通仮設費	式	1	183,800			
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	11,895,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	147,590,825	
現場管理費	式	1	60,699,000	
工事原価	式	1	208,289,825	
一般管理費等	式	1	32,380,175	
工事価格	式	1	240,670,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）
工事地名	鹿児島維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	100,229,300			
巡視･巡回工	式	1	36,986,705			
道路巡回工	式	1	25,168,850	道路巡回[平日] 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 職員(AM)+道路巡回員(PM)+巡回運行員； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	339 26 79,600	日 日 km
道路巡回工	式	1	11,674,780	道路巡回[平日] 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 職員+巡回運行員； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	157 51 20,900	日 日 km
道路巡回工	式	1	143,075	道路巡回員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 道路巡回員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 道路巡回員[休日･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	2 2 2 5 5 2 2 2 5	h h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回運行員[休日･深夜] 22:00～5:00； ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；	5 100	h km
道路清掃工	式	1	884,000			
路面清掃工	式	1	48,650	路面清掃(路肩部･人力) [昼間] 塵埃量普通； 路面清掃(歩道･人力) [昼間] 歩道　塵埃量普通；	0.5 50	km m2
排水施設清掃工	式	1	835,350	側溝清掃(人力) [昼間] 無蓋； 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 堆積土砂量 0.15m3/m未満；	300 300	m m
除草工	式	1	16,492,400			
道路除草工	式	1	16,492,400	除草(R3 日置市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 21.7ｋｍ； 除草(R3 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 4.1ｋｍ； 除草(R3ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.5ｋｍ； 除草(R10 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.3ｋｍ； 除草(R10ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	9,400 5,400 1,100 5,500 2,900	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 6.2ｋｍ； 除草(南九州道[川内道路] 薩摩川内市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 19.8ｋｍ； 除草(南九州道[川内道路] いちき串木野市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 21.8ｋｍ； 除草(南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 15.3ｋｍ； 特殊箇所除草 ［昼間］ 平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 小段法面除草 ［昼間］ 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 除草剤散布 ［昼間］ 刈草処分費 ［昼間］	9,300 17,200 8,900 100 600 83,200 48	m2 m2 m2 m m2 m2 t
応急処理工	式	1	40,300,395			
応急処理作業工	式	1	40,300,395	土木一般世話役[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00；	250 50 50 40 30	h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	4,500	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	250	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	250	h
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	250	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	200	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	150	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	40	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	40	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	40	h
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	4,500	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	250	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	250	h
				普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	250	h
				普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	100	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	250	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	30	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級(運転手計上無)； ﾁｪﾝｿｰ ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 応急処理工材料費 伐開材処分費 [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 [昼間] 落下物類 ｺﾝﾃﾅ6.0m3；	30 30 30 4,500 550 50 1 11 1	h h h km h h 式 t 回
仮設工	式	1	5,565,800			
交通管理工	式	1	5,565,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1	式 式 式 式
道路修繕	式	1	25,860,903			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	9,811,640			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	113,290	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ［昼間］ 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ［夜間］ 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日；	0.1 0.5 	t t
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,698,350	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧ ﾙﾄ混合物(20) t=50mm； 殻運搬(路面切削) ［夜間］R3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 7.6ｋｍ； 殻運搬(路面切削) ［夜間］R10 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 11.0ｋｍ； 殻運搬(路面切削) ［夜間］R225 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 3.6ｋｍ； 殻処分 ［夜間］R3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)； 殻処分 ［夜間］R10 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)； 殻処分 ［夜間］R225 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	3,000 50 50 50 50 50 50 	m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
排水構造物工	式	1	396,831			
場所打水路工	式	1	396,831	既設側溝取壊し ［昼間］	2 	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋構造物 人力施工；		
				側溝補修(路肩部)	18	m
				[昼間]		
				溝幅300；		
				殻運搬	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 9.8ｋｍ；		
				殻運搬	0.5	m3
				[昼間]R10		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 9.3ｋｍ；		
				殻運搬	0.5	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 11.7ｋｍ；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.5	m3
				[昼間]R10		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.5	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
防護柵工	式	1	1,010,000			
防止柵工	式	1	1,010,000	転落防止柵	200	m
				(撤去再設置)[昼間]		
				柵高1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		
				横断防止柵	200	m
				(撤去再設置)[昼間]		
				柵高0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		
標識工	式	1	1,321,312			
小型標識工	式	1	1,321,312	標識柱	10	基
				(更新)[昼間]		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上；		
				標識板	10	基
				(更新)[昼間]		
				2.0m2未満 警戒標識 5基以上；		
				殻運搬	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.8ｋｍ；		
				殻運搬	1	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 11.7ｋｍ；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				[昼間]R3		
				標識柱･標識板 運搬距離 11.4ｋｍ；		
				現場発生品運搬	1	式
				[昼間]R225		
				標識柱･標識板 運搬距離 7.4ｋｍ；		
区画線工	式	1	1,436,115			
区画線工	式	1	1,436,115	溶融式区画線	500	m
				[昼間]		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	500	m
				[昼間]		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄；		
				溶融式区画線	450	m
				[昼間]		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
				溶融式区画線 ［昼間］ 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	450	m
				溶融式区画線 ［昼間］ 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	450	m
				区画線消去 ［昼間］ 削取り式；	500	m
道路付属施設工	式	1	266,300			
道路付属物工	式	1	266,300	車線分離標 (更新)［昼間］ 本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満；	10	本
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	8,306,690			
災害応急対策	式	1	5,362,850	土木一般世話役［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00；	50	h
				土木一般世話役［平日･所定労働時間外］ 5:00～8:00､17:00～22:00；	50	h
				土木一般世話役［平日･所定労働時間外･深夜］ 22:00～5:00；	50	h
				土木一般世話役［休日･深夜以外］ 5:00～22:00；	50	h
				土木一般世話役［休日･深夜］ 22:00～5:00；	50	h
				運転手(一般)［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00；	50	h
				運転手(一般)［平日･所定労働時間外］	50	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[休日･深夜以外]	50	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				5:00～22:00；		
				特殊作業員[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	3,500	km
				二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	150	h
				2t積級(運転手計上無)；		
待機補償費	式	1	2,943,840	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜以外]	30	h
				5:00～22:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	30	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	30 30 30

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.3ｋｍ；		
				殻運搬	1	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 11.7ｋｍ；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R10		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				[昼間]R225		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	3,266,000			
交通管理工	式	1	3,266,000	交通誘導警備員	1	式
				(A)[昼間]		
				交通誘導警備員	1	式
				(A)[夜間]		
				交通誘導警備員	1	式
				(B)[昼間]		
				交通誘導警備員	1	式
				(B)[夜間]		
雪寒	式	1	8,106,470			
除雪工	式	1	6,057,670			
凍結防止工	式	1	845,800	人力薬剤散布	1	t
				[昼間]		
				塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t
				[夜間]		
				塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				［昼間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t
				［夜間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				凍結防止剤	2	t
				塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支給品有；		
				凍結防止剤	2	t
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支給品有；		
雑工	式	1	3,249,310	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				特殊作業員[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	450	km
				二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	800	h
				2t積級(運転手計上無)；		
待機補償費	式	1	1,962,560	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	20 20 20 20 20 20	h h h h h h
仮設工	式	1	2,048,800			
交通管理工	式	1	2,048,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1	式 式 式 式
直接工事費	式	1	134,196,673			
共通仮設費	式	1	11,968,800			
共通仮設費	式	1	183,800			
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	11,785,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	146,165,473	
現場管理費	式	1	60,139,000	
工事原価	式	1	206,304,473	
一般管理費等	式	1	32,115,527	
工事価格	式	1	238,420,000	