積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）
工事地名	阿久根維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 6年 4月 1日
　　至　　令和 7年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	70,212,559			
巡視･巡回工	式	1	23,580,310			
道路巡回工	式	1	10,885,550	道路巡回[平日] 道路巡回員(AM)+巡回運行員(AM)； 道路巡回[平日] 職員(AM)+巡回運行員(AM)； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	339 26 29,700	日 日 km
道路巡回工	式	1	12,414,910	道路巡回[平日] 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 職員+巡回運行員； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	160 49 33,000	日 日 km
道路巡回工	式	1	279,850	道路巡回員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 道路巡回員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 道路巡回員[休日･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	4 4 4 10 10 4 4 4 10	h h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回運行員[休日･深夜] 22:00～5:00； ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；	10 100	h km
道路清掃工	式	1	884,000			
路面清掃工	式	1	48,650	路面清掃(路肩部･人力) [昼間] 塵埃量普通； 路面清掃(歩道･人力) [昼間] 歩道　塵埃量普通；	0.5 50	km m2
排水施設清掃工	式	1	835,350	側溝清掃(人力) [昼間] 無蓋； 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 堆積土砂量 0.15m3/m未満；	300 300	m m
除草工	式	1	4,972,697			
道路除草工	式	1	4,972,697	除草(R3 出水市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 7.6ｋｍ； 除草(R3 阿久根市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 9.9ｋｍ； 除草(R3 薩摩川内市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.4ｋｍ； 除草(R3 いちき串木野市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 14.1ｋｍ； 除草(南九州道 出水市)	1,300 4,000 15,100 3,100 1,900	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 11.4ｋｍ； 除草(南九州道 阿久根市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 7.3ｋｍ； 特殊箇所除草 ［昼間］ 平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 小段法面除草 ［昼間］ 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 除草剤散布 ［昼間］ 刈草処分費 ［昼間］	1,900 100 200 230 48	m2 m m2 m2 t
応急処理工	式	1	35,209,752			
応急処理作業工	式	1	35,209,752	土木一般世話役[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	180 40 40 30 20 4,000 220 180	h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	180	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	4,000	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	320	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	320	h
				普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	320	h
				普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	100	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	250	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級(運転手計上無)； ﾁｪﾝｿｰ ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 応急処理工材料費 伐開材処分費 [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 [昼間] 落下物類 ｺﾝﾃﾅ4.0m3；	4,000 500 20 1 7 1 	km h h 式 t 回
仮設工	式	1	5,565,800			
交通管理工	式	1	5,565,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1 	式 式 式 式
道路修繕	式	1	23,043,661			
舗装工	式	1	4,982,950			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,682,500	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [昼間] 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [夜間]	5 5 	t t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	3,300,450	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1,000	m2
				［夜間］		
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧ		
				ﾙﾄ混合物(20) t=50mm；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				［夜間］R3		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 22.1ｋｍ；		
				殻処分	50	m3
				［夜間］R3		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；		
排水構造物工	式	1	640,300			
場所打水路工	式	1	640,300	既設側溝取壊し	5	m3
				［昼間］		
				鉄筋構造物 人力施工；		
				側溝補修(路肩部)	20	m
				［昼間］		
				溝幅300；		
				殻運搬	5	m3
				［昼間］R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 12.3ｋｍ；		
				殻処分	5	m3
				［昼間］R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
防護柵工	式	1	1,010,000			
防止柵工	式	1	1,010,000	転落防止柵	200	m
				(撤去再設置)［昼間］		
				柵高1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		
				横断防止柵	200	m
				(撤去再設置)［昼間］		
				柵高0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
標識工	式	1	1,311,686			
小型標識工	式	1	1,311,686	標識柱 (更新)[昼間] 単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上；	10	基
				標識板 (更新)[昼間] 2.0m2未満 警戒標識 5基以上；	10	基
				殻運搬 [昼間]R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 17.0ｋｍ；	2	m3
				殻処分 [昼間]R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				現場発生品運搬 [昼間]R3 標識柱･標識板 運搬距離 13.8ｋｍ；	1	式
区画線工	式	1	1,436,115			
区画線工	式	1	1,436,115	溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	500	m
				溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄；	500	m
				溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	450	m
				溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	450	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				白； 溶融式区画線 ［昼間］ 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 ［昼間］ 削取り式；	450 500	m m
道路付属施設工	式	1	266,300			
道路付属物工	式	1	266,300	車線分離標 (更新)［昼間］ 本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満；	10	本
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	9,193,550			
災害応急対策	式	1	5,268,430	土木一般世話役［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00； 土木一般世話役［平日･所定労働時間外］ 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役［平日･所定労働時間外･深夜］ 22:00～5:00； 土木一般世話役［休日･深夜以外］ 5:00～22:00； 土木一般世話役［休日･深夜］ 22:00～5:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間外］ 5:00～8:00､17:00～22:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間外･深夜］ 22:00～5:00； 運転手(一般)［休日･深夜以外］ 5:00～22:00；	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	h h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(一般)[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[休日･深夜以外]	50	h
				5:00～22:00；		
				特殊作業員[休日･深夜]	50	h
				22:00～5:00；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	3,000	km
				二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	110	h
				2t積級（運転手計上無）；		
待機補償費	式	1	3,925,120	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	40	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	40	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜以外]	40	h
				5:00～22:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	40	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	40	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	40	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	40	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	40	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	40	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	40	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	40	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	40	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	40	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	40	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[休日･深夜以外]	40	h
				5:00～22:00；		
				特殊作業員[休日･深夜]	40	h
				22:00～5:00；		
橋梁補修工	式	1	712,549			
断面修復工	式	1	712,549	左官工法	1	構造物
				［昼間］		
				1構造物当り修復延べ体積 0.228m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；		
				人力積込	0.2	m3
				［昼間］		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ塊；		
				殻運搬	0.2	m3
				［昼間］		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 13.6ｋｍ；		
				殻処分	0.2	m3
				［昼間］		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	46,566			
構造物取壊し工	式	1	31,650	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ［昼間］ 無筋構造物 機械施工；	3	m3
運搬処理工	式	1	14,916	殻運搬 ［昼間］R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 17.0ｋｍ； 殻処分 ［昼間］R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	3 3	m3 m3
仮設工	式	1	3,443,645			
橋梁足場工	式	1	60,615	足場 ［夜間］ 安全ネット不要；	1	式
交通管理工	式	1	3,266,000	交通誘導警備員 (A)［昼間］ 交通誘導警備員 (A)［夜間］ 交通誘導警備員 (B)［昼間］ 交通誘導警備員 (B)［夜間］	1 1 1 1	式 式 式 式
交通管理工	式	1	117,030	交通誘導警備員 (A)［夜間］ 交通誘導警備員 (B)［夜間］	1 1	式 式
雪寒	式	1	7,340,690			
除雪工	式	1	5,291,890			
凍結防止工	式	1	1,143,100	凍結防止剤散布 ［昼間］	5	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				［夜間］		
				塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				［昼間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				［夜間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t
				［昼間］		
				塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t
				［夜間］		
				塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t
				［昼間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				人力薬剤散布	1	t
				［夜間］		
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；		
				凍結防止剤	2	t
				塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支給品有；		
				凍結防止剤	2	t
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支給品有；		
雑工	式	1	2,676,870	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	15	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	15	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜以外]	15	h
				5:00～22:00；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土木一般世話役[休日･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	15	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	15	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	15	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	15	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	15	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	15	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	15	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	15	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	15	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	15	h
				8:00～17:00；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00 ;	15	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ;	400	km
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級(運転手計上無) ;	750	h
待機補償費	式	1	1,471,920	土木一般世話役[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00 ;	15	h
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00 ;	15	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	15	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	15	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	15	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	15	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	15	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	15	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	15	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	15	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[休日･深夜以外]	15	h
				5:00～22:00；		
				特殊作業員[休日･深夜]	15	h
				22:00～5:00；		
仮設工	式	1	2,048,800			
交通管理工	式	1	2,048,800	交通誘導警備員	1	式
				(A)[昼間]		
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和６年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				(A)[夜間] 交通誘導警備員　1　式 (B)[昼間] 交通誘導警備員　1　式 (B)[夜間]
直接工事費	式	1	100,596,910	
共通仮設費	式	1	8,968,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費　1　式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,785,000	
純工事費	式	1	109,565,710	
現場管理費	式	1	44,846,000	
工事原価	式	1	154,411,710	
一般管理費等	式	1	25,008,290	
工事価格	式	1	179,420,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）
工事地名	阿久根維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	71,419,769			
巡視･巡回工	式	1	23,460,430			
道路巡回工	式	1	10,885,550	道路巡回[平日] 道路巡回員(AM)+巡回運行員(AM)； 道路巡回[平日] 職員(AM)+巡回運行員(AM)； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	339 26 29,700	日 日 km
道路巡回工	式	1	12,291,880	道路巡回[平日] 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 職員+巡回運行員； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；	157 51 33,000	日 日 km
道路巡回工	式	1	283,000	道路巡回員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 道路巡回員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 道路巡回員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 道路巡回員[休日･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 巡回運行員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 巡回運行員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	4 4 4 10 10 4 4 4 10	h h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回運行員[休日･深夜] 22:00～5:00； ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)；	10 150	h km
道路清掃工	式	1	884,000			
路面清掃工	式	1	48,650	路面清掃(路肩部･人力) [昼間] 塵埃量普通； 路面清掃(歩道･人力) [昼間] 歩道　塵埃量普通；	0.5 50	km m2
排水施設清掃工	式	1	835,350	側溝清掃(人力) [昼間] 無蓋； 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 堆積土砂量 0.15m3/m未満；	300 300	m m
除草工	式	1	4,972,697			
道路除草工	式	1	4,972,697	除草(R3 出水市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 7.6ｋｍ； 除草(R3 阿久根市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 9.9ｋｍ； 除草(R3 薩摩川内市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.4ｋｍ； 除草(R3 いちき串木野市) [昼間] 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 14.1ｋｍ； 除草(南九州道 出水市)	1,300 4,000 15,100 3,100 1,900	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 11.4ｋｍ； 除草(南九州道 阿久根市) ［昼間］ 肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 7.3ｋｍ； 特殊箇所除草 ［昼間］ 平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 小段法面除草 ［昼間］ 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ； 除草剤散布 ［昼間］ 刈草処分費 ［昼間］	1,900 100 200 230 48	m2 m m2 m2 t
応急処理工	式	1	36,536,842			
応急処理作業工	式	1	36,536,842	土木一般世話役[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	180 40 40 30 20 4,200 220 180	h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	180	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	150	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	4,200	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	320	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	320	h
				普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	320	h
				普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	100	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	220	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級(運転手計上無)； ﾁｪﾝｿｰ ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 応急処理工材料費 伐開材処分費 [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 [昼間] 落下物類 ｺﾝﾃﾅ4.0m3；	4,000 500 20 1 7 1 	km h h 式 t 回
仮設工	式	1	5,565,800			
交通管理工	式	1	5,565,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1 	式 式 式 式
道路修繕	式	1	21,172,187			
舗装工	式	1	4,982,950			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,682,500	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [昼間] 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [夜間]	5 5 	t t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	3,300,450	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1,000	m2
				［夜間］		
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧ		
				ﾙﾄ混合物(20) t=50mm；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				［夜間］R3		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 22.1ｋｍ；		
				殻処分	50	m3
				［夜間］R3		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；		
排水構造物工	式	1	640,300			
場所打水路工	式	1	640,300	既設側溝取壊し	5	m3
				［昼間］		
				鉄筋構造物 人力施工；		
				側溝補修(路肩部)	20	m
				［昼間］		
				溝幅300；		
				殻運搬	5	m3
				［昼間］R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 12.3ｋｍ；		
				殻処分	5	m3
				［昼間］R3		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
防護柵工	式	1	1,010,000			
防止柵工	式	1	1,010,000	転落防止柵	200	m
				(撤去再設置)［昼間］		
				柵高1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		
				横断防止柵	200	m
				(撤去再設置)［昼間］		
				柵高0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ 塗装品；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
標識工	式	1	1,311,686			
小型標識工	式	1	1,311,686	標識柱 (更新)[昼間] 単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上；	10	基
				標識板 (更新)[昼間] 2.0m2未満 警戒標識 5基以上；	10	基
				殻運搬 [昼間]R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 17.0ｋｍ；	2	m3
				殻処分 [昼間]R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				現場発生品運搬 [昼間]R3 標識柱･標識板 運搬距離 13.8ｋｍ；	1	式
区画線工	式	1	1,436,115			
区画線工	式	1	1,436,115	溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	500	m
				溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄；	500	m
				溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	450	m
				溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	450	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				白； 溶融式区画線 ［昼間］ 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 ［昼間］ 削取り式；	450 500	m m
道路付属施設工	式	1	266,300			
道路付属物工	式	1	266,300	車線分離標 (更新)［昼間］ 本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満；	10	本
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	8,212,270			
災害応急対策	式	1	5,268,430	土木一般世話役［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00； 土木一般世話役［平日･所定労働時間外］ 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役［平日･所定労働時間外･深夜］ 22:00～5:00； 土木一般世話役［休日･深夜以外］ 5:00～22:00； 土木一般世話役［休日･深夜］ 22:00～5:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間内］ 8:00～17:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間外］ 5:00～8:00､17:00～22:00； 運転手(一般)［平日･所定労働時間外･深夜］ 22:00～5:00； 運転手(一般)［休日･深夜以外］ 5:00～22:00；	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	h h h h h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	50	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	50	h
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	50	h
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	50	h
				普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	50	h
				普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	50	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	50	h
				特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	50	h
				特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	50	h
				特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	50	h
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上	3,000	km

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	110	h
				2t積級(運転手計上無)；		
待機補償費	式	1	2,943,840	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜以外]	30	h
				5:00～22:00；		
				土木一般世話役[休日･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	30	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	30	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	30	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	30	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	30	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	30	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				8:00～17:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00；	30 30 30 30 30 30 30 30	h h h h h h h h
構造物撤去工	式	1	46,566			
構造物取壊し工	式	1	31,650	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [昼間] 無筋構造物 機械施工；	3	m3
運搬処理工	式	1	14,916	殻運搬 [昼間]R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 17.0ｋｍ； 殻処分 [昼間]R3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	3 3	m3 m3
仮設工	式	1	3,266,000			
交通管理工	式	1	3,266,000	交通誘導警備員 (A)[昼間]	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				交通誘導警備員 (A)[夜間]	1	式
				交通誘導警備員 (B)[昼間]	1	式
				交通誘導警備員 (B)[夜間]	1	式
雪寒	式	1	8,321,970			
除雪工	式	1	6,273,170			
凍結防止工	式	1	1,143,100	凍結防止剤散布 [昼間] 塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；	5	時間
				凍結防止剤散布 [夜間] 塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；	5	時間
				凍結防止剤散布 [昼間] 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；	5	時間
				凍結防止剤散布 [夜間] 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；	5	時間
				人力薬剤散布 [昼間] 塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；	1	t
				人力薬剤散布 [夜間] 塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ；	1	t
				人力薬剤散布 [昼間] 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；	1	t
				人力薬剤散布 [夜間] 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ；	1	t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支給品有；	2	t
				凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支給品有；	2	t
雑工	式	1	3,167,510	土木一般世話役[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				土木一般世話役[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日･深夜] 22:00～5:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				普通作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 普通作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 22:00～5:00； ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級(運転手計上無)；	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400 750	h h h h h h h h h h km h
待機補償費	式	1	1,962,560	土木一般世話役[平日･所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外] 5:00～8:00､17:00～22:00； 土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日･深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日･深夜]	20 20 20 20 20	h h h h h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				運転手(一般)[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				運転手(特殊)[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外]	20	h
				5:00～8:00､17:00～22:00；		
				普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				普通作業員[休日･深夜以外]	20	h
				5:00～22:00；		
				普通作業員[休日･深夜]	20	h
				22:00～5:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間内]	20	h
				8:00～17:00；		
				特殊作業員[平日･所定労働時間外]	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				5:00～8:00､17:00～22:00； 特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜] 20 h 22:00～5:00； 特殊作業員[休日･深夜以外] 20 h 5:00～22:00； 特殊作業員[休日･深夜] 20 h 22:00～5:00；
仮設工	式	1	2,048,800	
交通管理工	式	1	2,048,800	交通誘導警備員 1 式 (A)[昼間] 交通誘導警備員 1 式 (A)[夜間] 交通誘導警備員 1 式 (B)[昼間] 交通誘導警備員 1 式 (B)[夜間]
直接工事費	式	1	100,913,926	
共通仮設費	式	1	8,994,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,811,000	
純工事費	式	1	109,908,726	
現場管理費	式	1	44,981,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	154,889,726	
一般管理費等	式	1	25,070,274	
工事価格	式	1	179,960,000	