

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市平佐町地内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 鹿児島国道事務所 | 管理第二課 |
| 2) 主 工 種 | 橋梁保全工事 | |
| 3) 工 期 | 249日間 | 自 令和 6年 7月19日
至 令和 7年 3月14日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	38,784,582		
橋梁付属物工		式	1	2,367,185		
排水施設工		式	1	1,114,636	排水管	29 m
					VP管；	
					コンクリートアンカーボルト設置	46 本
					スリーブ打込み式 M12×100；	
水抜き設置工		式	1	1,015,080	水抜き設置	330 箇所
					φ10×120 高所作業車；	
水切設置工		式	1	237,469	水切設置	73 m
					EPDMゴム発泡体 高所作業車；	
橋脚巻立て工		式	1	18,001,029		
橋脚コンクリート巻立て工		式	1	18,001,029	下地処理	146 m2
					【夜間】	
					コンクリート	54 m3
					【夜間】	
					24-12-25(20)（高炉）養生費有 コンクリート夜間割増有；	
					鉄筋	12.51 t
					【夜間】	
					SD345 D16～25；	
					鉄筋	4.05 t
					【夜間】	
					SD345 D29～32；	
					アンカー	145 箇所
					【夜間】	
					SD345 D13×360（斜切加工）；	
					ガス圧接	164 箇所
					【夜間】	
					D29×D29；	
					フラ溶接	384 箇所
					【夜間】	

積算内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				D25×D25 ; 型枠	1 式
				【夜間】 一般型枠 ;	
				止水処理	22 m
				エポキシ樹脂系シーリング材 ;	
				足場	1 式
				【夜間】	
橋梁補修工	式	1	15,182,249		
ひび割れ補修工	式	1	6,815,300	充てん工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂 高所作業車 ;	
				低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 406.3m 0.2mm以上1.0mm未満 エポキシ樹脂3種 高所作業車 ;	
断面修復工	式	1	1,092,717	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.197m ³ ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 高所作業車 ;	
				；	
				人力積込	0.2 m ³
				コンクリート塊 ;	
				殻運搬	0.2 m ³
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離 5.5km ;	
				殻処分	0.2 m ³
				コンクリート殻(無筋) ;	
剥落防止工	式	1	7,274,232	剥落防止対策ネット	918 m ²
				高強度ビニロンネット 編目8mm×8mm 高所作業車 ;	
構造物撤去工	式	1	238,119		
道路付属施設撤去工	式	1	238,119	排水管撤去	29 m
				VP管 高所作業車 ;	
仮設工	式	1	2,996,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,996,000	交通誘導警備員 (B) 1 式 交通誘導警備員 (B) 【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	38,784,582	
共通仮設費	式	1	9,675,237	
共通仮設費	式	1	1,806,237	
技術管理費	式	1	1,345,237	鉄筋探査 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	461,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,869,000	
純工事費	式	1	48,459,819	
現場管理費	式	1	27,486,000	
工事原価	式	1	75,945,819	
一般管理費等	式	1	13,464,181	
工事価格	式	1	89,410,000	