

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度国道3号湯田橋下部工A2外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 鹿児島国道事務所 管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 326日間 | 自 | 令和 6年 8月 9日 |
| | | 至 | 令和 7年 6月30日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号湯田橋下部工A2外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	77,888,061		
橋台工		式	1	29,166,527		
作業土工		式	1	2,270,218	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.1 k m ； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号湯田橋下部工A2外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				0) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 鉄筋 (ガス圧接) D16+D16 ; 踏掛版アンカー筋 D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZT77 ; 円形型枠 (支承アンカー箱抜き部) 内径150mm ; 円形型枠 (防護柵支柱箱抜き部) 内径175mm ;	1.16 7.5 4 12 1 1	t t 箇所 本 式 式
法覆護岸工	式	1	7,021,997			
作業土工	式	1	428,209	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.1km ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 1 1 1	式 式 式 式
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	6,009,202	プレキャスト基礎ブロック 底幅 50cm 高さ 25cm I型 ; コンクリート (間知) ブロック積 控え35cm ; 胴込・裏込材 (碎石) 再生碎石 RC-40 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリートA型)	33 171 82 0.8 5	m m2 m3 m2 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号湯田橋下部工A2外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	584,586	18-8-40(高炉) ; 張りコンクリート	24	m2
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;		
				現場打小口止コンクリート (A型)	0.8	m3
				18-8-40(高炉) ; 平ブロック張	24	m2
				1000×1000×100 ; 目地板	0.5	m2
防護柵工	式	1	103,552	瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート (肩止コンクリートB型)	2	m3
				18-8-40(高炉) ;		
路側防護柵工	式	1	103,552	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 再利用 ;	32	m
構造物撤去工	式	1	3,372,313			
防護柵撤去工	式	1	43,584	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ;	32	m
作業土工	式	1	248,374	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
構造物取壊し工	式	1	2,344,440	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.1 k m ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
構造物取壊し工	式	1	2,344,440	コンクリート構造物取壊し	11	m3
				無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し	116	m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号湯田橋下部工A2外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	735,915	殻運搬	11 m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離 8.7km；	
				殻運搬	116 m3
				コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 8.7km；	
				殻処分	11 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	116 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	38,223,672		
工事用道路工	式	1	884,166	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上；	
				敷砂利	1 式
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	
				工事用道路盛土撤去	1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	8,684,018	仮橋上部賃料(プレカスター部材)	65 t
				覆工板賃料(覆工板)	300 m2
土留・仮締切工	式	1	23,496,548	鋼矢板	12 枚
				(A1橋台仮設)	
				III型 平均鋼矢板長さ 7.3m平均鋼矢板引抜長 6.5m；	
				鋼矢板	11 枚
				(自立部)	
				III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 平均鋼矢板打込長 7.2m 平均鋼矢板引抜長 7.2m；	
				鋼矢板	130 枚
				(切梁部)	
				III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m；	
				切梁・腹起し	18.6 t
				土のう	1 式
				(大型)	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号湯田橋下部工A2外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				製作・設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；	
				土のう (大型)	229 袋
				撤去 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；	
				土のう (大型)	1 式
				撤去 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；	
				土のう (大型)	337 袋
				移設 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；	
				土のう (大型)	1 式
				移設 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；	
				仮設盛土 4.0m以上；	800 m3
				仮設盛土撤去	800 m3
				現場発生品運搬	1 式
				鋼矢板 運搬距離 29.0km；	
水替工	式	1	296,480	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
汚濁防止工	式	1	3,559,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポートφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間59日(基本料＋賃料)；	1 式
				汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポートφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間42日(基本料＋賃料)；	1 式
				汚濁防止フェンス	1 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号湯田橋下部工A2外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				設置・撤去 単独7ポートφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間195日(賃料のみ)；
交通管理工	式	1	1,303,260	交通誘導警備員(B) 1 式
直接工事費	式	1	77,888,061	
共通仮設費	式	1	13,985,512	
共通仮設費	式	1	6,172,512	
運搬費	式	1	5,385,712	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	728,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,813,000	
純工事費	式	1	91,873,573	
現場管理費	式	1	26,520,000	
工事原価	式	1	118,393,573	
一般管理費等	式	1	19,846,427	
工事価格	式	1	138,240,000	