

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鹿児島維持管内舗装修繕工事
工事地名	鹿児島維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	150日間	自 令和 6年 7月31日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島維持管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	26,585,586			
舗装工		式	1	24,103,156			
切削オーバーレイ工		式	1	24,103,156	切削オーバーレイ	763	m2
					【夜間】		
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ		
					リマー改質Ⅰ型(13) t=50mm；		
					切削オーバーレイ	600	m2
					【夜間】		
					7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)		
					t=50mm+密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13) t=50m		
					m；		
					切削オーバーレイ	973	m2
					【夜間】		
					7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)		
					t=60mm+密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13) t=50m		
					m；		
					切削オーバーレイ	352	m2
					【夜間】		
					7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)		
					t=70mm+密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13) t=50m		
					m；		
					切削オーバーレイ	864	m2
					【夜間】		
					12cmを超え18cm以下 三層 再生粗粒度アスコン(20)		
					t=50mm(2層)+密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)		
					t=50mm；		
					殻運搬(路面切削)	377	m3
					【夜間】		
					アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.6km；		
					殻処分	377	m3
					【夜間】		
					アスファルト殻(切削)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島維持管内舗装繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,159,400	
交通管理工	式	1	1,159,400	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	26,585,586	
共通仮設費	式	1	5,625,800	
共通仮設費	式	1	929,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	729,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,696,000	
純工事費	式	1	32,211,386	
現場管理費	式	1	12,515,000	
工事原価	式	1	66,771,518	
一般管理費等	式	1	11,318,482	
業務委託料（測量）	式	1	230,000	
業務委託料（設計）	式	1	810,000	
工事価格	式	1	79,130,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	12,197,132		
舗装工		式	1	10,608,612		
切削オーバーレイ工		式	1	10,608,612	切削オーバーレイ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 14.4 k m ; 殻処分 【夜間】 アスファルト殻(切削) ;	3,220 m2 161 m3 161 m3
区画線工		式	1	892,880		
区画線工		式	1	892,880	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 【夜間】	720 m 200 m 110 m 240 m 88 m

積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
仮設工	式	1	695,640	
交通管理工	式	1	695,640	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	12,197,132	
共通仮設費	式	1	3,074,000	
共通仮設費	式	1	527,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	385,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,547,000	
純工事費	式	1	15,271,132	
現場管理費	式	1	6,774,000	
工事原価	式	1	22,045,132	