

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事
工事地名	加治木維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿兒島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	151日間	自 令和 6年 7月30日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	31,187,125	
舗装工	式	1	29,191,635	
路面切削工	式	1	2,189,195	路面切削 820 m2 【夜間】 全面切削12cm超え18cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 殻運搬(路面切削) 123 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 28.0km； 殻処分 123 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削)；
舗装打換え工	式	1	6,266,440	基層 820 m2 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超； 中間層 820 m2 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超； 表層 820 m2 【夜間】 密粒キヤップASポリマー改質I型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	17,277,175	切削オーバーレイ 825 m2 【夜間】 12cmを超え21cm以下 三層 再生粗粒度アスコン(20) t=70mm(2層)+密粒キヤップASポリマー改質I型(13) t=70mm； 切削オーバーレイ 365 m2 【夜間】 12cmを超え25cm以下 四層 再生粗粒度アスコン(20)

## 積算内訳書

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				70mm・60mm(2層・1層)+密粒GASホ <sup>®</sup> リマ-改質I型(13) ) 50mm ; 殻運搬(路面切削) 265 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 28.0 k m ; 殻処分 265 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) ;
路上再生工	式	1	3,458,825	路上路盤再生工 435 m2 【夜間】 20cmを超え40cm以下(t=23cm) 混合用乳剤有 養生工無 ; 路上路盤再生工 385 m2 【夜間】 20cmを超え40cm以下(t=24cm) 混合用乳剤有 養生工無 ;
区画線工	式	1	720,150	
区画線工	式	1	720,150	溶融式区画線 500 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 高視認性区画線 300 m 【夜間】 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄 ;
仮設工	式	1	1,275,340	
交通管理工	式	1	1,275,340	交通誘導警備員 1 式 (A) 【夜間】 交通誘導警備員 1 式 (B) 【夜間】
直接工事費	式	1	31,187,125	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,978,100	
共通仮設費	式	1	583,100	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	66,100	六価カド溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	375,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,395,000	
純工事費	式	1	37,165,225	
現場管理費	式	1	14,238,000	
工事原価	式	1	72,858,612	
一般管理費等	式	1	12,291,388	
業務委託料（測量）	式	1	240,000	
業務委託料（設計）	式	1	670,000	
工事価格	式	1	86,060,000	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	11,710,387	
舗装工	式	1	10,459,364	
切削オーバーレイ工	式	1	2,000,700	切削オーバーレイ 540 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 27 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻(切削) 運搬距離 22.3km ; 殻処分 27 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻(切削) ;
切削オーバーレイ工	式	1	8,458,664	切削オーバーレイ 413 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13) t=50mm ; 切削オーバーレイ 15 m2 (橋梁部) <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13) t=50mm ; 切削オーバーレイ 396 m2 <b>【夜間】</b> 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度AS混合物( 20) t=50mm+密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13) t= 50mm ; 切削オーバーレイ 14 m2 (橋梁部) <b>【夜間】</b> 7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度AS混合物( 20) t=50mm+密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13) t= 50mm ; 切削オーバーレイ 415 m2 <b>【夜間】</b>

## 積算内訳書

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				12cmを超え18cm以下 三層 再生粗粒度アスコソ(20) t=50mm(2層)+密粒ギョップ ASホリマー改質I型(13) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 125 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 21.6km ; 殻処分 125 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	671,323	
区画線工	式	1	151,133	熔融式区画線 160 m 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 10 m 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 34 m 【夜間】 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 36 m 【夜間】 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;
区画線工	式	1	520,190	熔融式区画線 300 m 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 200 m 【夜間】 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

## 積算内訳書

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				黄； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
仮設工	式	1	579,700	190 m
交通管理工	式	1	115,940	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式
				交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式
交通管理工	式	1	463,760	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式
				交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	11,710,387	
共通仮設費	式	1	3,126,000	
共通仮設費	式	1	657,000	
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費 『木田地区①』 1 式
				建設機械運搬費 『木田地区②』 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	373,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,469,000	
純工事費	式	1	14,836,387	
現場管理費	式	1	6,619,000	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	21,455,387	