

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	258日間	自 令和 7年 4月 2日 至 令和 7年12月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	55,765,478		
道路土工	式	1	2,613,184		
掘削工	式	1	211,936	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削；	520 m3 30 m3
路体盛土工	式	1	1,545,822	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	270 m3 30 m3
防草コンクリート	式	1	617,706	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	162 m2
残土処理工	式	1	237,720	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m；	210 m3
地盤改良工	式	1	2,097,900		
固結工	式	1	2,097,900	中層混合処理 改良深度(平均) 3.9m 施工規模 1,000m3未満 1 m3当り改良材添付量 120kg/m3 セメント系固化材； 中層混合処理 改良深度(平均) 5.3m 施工規模 1,000m3未満 1 m3当り改良材添付量 120kg/m3 セメント系固化材；	265 m3 59 m3
舗装工	式	1	12,414,129		
舗装打換え工	式	1	11,701,358	舗装版切断 【夜間】 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚 350mm； 舗装版破碎(急速施工) 【夜間】 Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚 35 c m； 殻運搬	1 式 850 m2 298 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				【夜間】 舗装版破碎 運搬距離 9.5 k m ; 殻処分	85	m3
				【夜間】 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分	213	m3
				【夜間】 コンクリート殻(無筋) ; 下層路盤	850	m2
				【夜間】 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤	850	m2
				【夜間】 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層	850	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 ; 中間層	850	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 ; 表層	850	m2
				【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 ;		
アスファルト舗装工	式	1	712, 771	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) (レベルング層) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 25mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1	191 15 15	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 中間層（車道・路肩部）	15	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1		
				.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層（車道・路肩部）	15	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1		
				.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層（歩道部）	191	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1		
				.4m以上；		
排水構造物工	式	1	3, 216, 558			
側溝工	式	1	1, 355, 623	プレキャストU型側溝 300×300(水路用)；	47	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(歩道用)；	43	m
				側溝蓋 蓋版(落蓋側溝) 歩道用 普通蓋 300用 L=500；	78	枚
				側溝蓋 蓋版(落蓋側溝) 歩道用 集水蓋 300用 L=500；	9	枚
集水桝・マンホール工	式	1	904, 792	現場打ち集水桝 400×1000×750 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 700×700×950 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				集水桝嵩上 400×1000 18-8-25(20)(高炉)；	6	箇所
				既設集水桝開口 300×356 t=150mm；	1	箇所
				蓋 鋼製蓋 400×1000用 T-14 細目 (ボルト固定 受 枠(メッキ含む)；	7	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋	1	枚
				鋼製蓋 700×700用 T-2 並目 (ボルト固定 受枠(メッキ含む) ;		
				水抜きパイプ	7	箇所
				VP φ 150 L=300mm ;		
地下排水工	式	1	258, 117	人力積込	0. 2	m3
				コンクリート塊 ;		
				地下排水	47	m
				波状管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 有孔管 φ 150 ;		
				地下排水	17	m
				波状管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 無孔管 φ 150 ;		
				人力積込	0. 008	m3
				コンクリート塊 ;		
場所打水路工	式	1	112, 320	現場打水路	3	m
排水工	式	1	583, 677	400×400 ;		
				縦排水	10	m
				U型側溝(水路用) 内幅 500mm 内高 500mm ;		
				埋戻しコンクリート	1	式
運搬処理工	式	1	2, 029	18-8-40(高炉) ;		
				縦排水蓋	10	枚
				縞鋼板 800×1000×3. 2 ;		
				殻運搬	0. 2	m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離 9. 5 k m ;		
				殻運搬	0. 008	m3
				コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 9. 8 k m ;		
				殻処分	0. 2	m3
縁石工	式	1	562, 460	コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	0. 008	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	562,460	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部 B種 片面R L=1990mm；	44	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部 水抜きﾀｲﾌﾟ B種 片面R L=990mm；	6	m
防護柵工	式	1	995,070			
防止柵工	式	1	714,006	金網・支柱(立入防止柵)	29	m
				柵高1.5m 支柱間隔2.0m コンクリート建込； 目隠しフェンス 柵高1.5m 支柱間隔2.0m コンクリート建込；	18	m
防護柵基礎工	式	1	281,064	基礎材	5	m2
				再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ40～0 敷厚 0.1m； ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠；	1	式
区画線工	式	1	276,360			
区画線工	式	1	276,360	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	300	m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	150	m
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	25,142,692			
作業土工	式	1	509,078	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	24,633,614	現場打基礎コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 底幅 132 c m 高さ 40 c m ； 現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ； 大型ブロック積 控1000 ； 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ； 止水コンクリート 18-8-40(高炉) ； 吸出し防止材(全面)設置 長繊維ポリエステル系不織布 目付100g/m2 ； 目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ； 背面排水層 RC-40 ； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ；	47 11 356 312 172 7 340 1 74 13	m m3 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3
応急処理工		式	1	336,080			
応急処理作業工		式	1	336,080	応急処理	1 式	
構造物撤去工		式	1	815,555			
構造物取壊し工		式	1	627,256	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ；	17 0.7 m3 m3	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	1	式
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	190	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 17.5 c m；	15	m2
				吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	72	m2
運搬処理工	式	1	188,299	殻運搬 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 9.5 k m；	8	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 11.0 k m；	3	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 9.5 k m；	17	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 9.8 k m；	0.7	m3
				殻運搬 モルタル殻(無筋コンクリート) 運搬距離 9.5 k m；	6	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) 2.20t/m3；	8	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) 2.35t/m3；	3	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	22	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	0.7	m3
				現場発生品運搬 鋼製蓋 鋼板 運搬距離 46.2 k m；	1	式
仮設工	式	1	7,295,490			
土留・仮締切工	式	1	749,490	土のう (大型) 移設 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3	210	袋

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				年)対応；
交通管理工	式	1	6,546,000	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式 交通誘導警備員 (B) 1 式 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	55,765,478	
共通仮設費	式	1	10,487,400	
共通仮設費	式	1	2,781,400	
運搬費	式	1	2,100,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	73,400	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	608,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,706,000	
純工事費	式	1	66,252,878	
現場管理費	式	1	23,243,000	
工事原価	式	1	89,495,878	
一般管理費等	式	1	15,544,122	
業務委託料（測量）	式	1	50,000	
業務委託料（設計）	式	1	100,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	105,190,000	